


PRZEKRÓJ B-B

Skala 1:100



PRZEKRÓJ B-B

SZ	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
	- ŚCIANA ŻELBETOWA 25 cm - STYRODUR 5cm - MEMBRANA PRZECIWOWDNA NA KLEJU	37 cm

SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WARSTWOWA	
	- TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY - ŚCIANA ŻELBETOWA 25 cm/ BLOCZKI POROTERM - WĘLNA MINERALNA 20cm - TYNK CIENKOWARST. AKRYLOWY 2cm/ - RYFLOWANY PANEL ELEWACYJNY TYNKOWANY gr. 3cm	47 cm

SZ2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WARSTWOWA Z OKŁADZINĄ DREWNIANĄ	
	- TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY - ŚCIANA ŻELBETOWA 25 cm/ BLOCZKI POROTERM - RUSZ W ROZSTAWIE 40x60cmT - WĘLNA MINERALNA 20cm - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA - LISTWY WENTYLACYJNE - DESKI ELEWACYJNE FASADOWE, FAZOWANE SZEROKOŚCI 150mm, - DREWNO IMPREGNOWANE MOCOWANE W UKŁADZIE PIONOWYM	47 cm

D1	STROPODACH	
	- HYDROIZOLACYJNA PCV Z PODBITKĄ Z FILCU, GR. 1.5mm, kolor szary -typu light grey JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ KONTAKTOWY NA BAZIE KAUCZUKU NITRYLOWEGO DO MOCOWANIA MEMBRANY DO PŁYTY PIR - IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PIR -10-20cm KLEJ POLIURETANOWY DO MOCOWANIA PŁYTY PIR DO PAROIZOLACJI SAMOPRZYLEPNA PAROIZOLACJA BITUMICZNA, ZBROJONA MATĄ SZKLANĄ, Z EKRANEM ALUMINIOWYM Z WIERZCHU - ŚRODEK GRUNTUJĄCY NA BAZIE SYNTETYCZNEJ GUMY I ŻYWICY - STYROBETON 5-20 CM - ŻELBETOWA PŁYTA STROPOWA 18CM - TYNK/SUFIT PODWIESZANY zgodnie z rys. aranżu wnętrz	

K	KŁATKA SCHODOWA	
	- WYKŁADZINA PCV - WYLEWKA - PŁYTA ŻELBETOWA 15cm	17 cm

P2	PRZEGRODA MIĘDZYKONDYGNACYJNA	
	- PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU /WYKŁADZINA PCV/ wg. rys. aranżu wnętrz - POSADZKA CEMENTOWA 5cm (zdylatowana od ścian przekładką 2cm ze styropianu EPS) zbrojona włóknami stalowymi - STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 5cm - PŁYTA ŻELBETOWA 18cm - SUFIT PODWIESZANY/TYNK	32 cm

 projekttygotowe.pl spółka architektoniczna sp. z o.o. 30 -701 Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: 0 12 25 70 070			
Obiekt	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 99 W KATOWICACH		
Inwestor	Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 Centrum Usług Wspólnych, 40-272 Katowice, ul. Graniczna 27	Nr projektu	2/2021
Lokalizacja	Katowice, ul. Płochy 6, Miejskie Przedszkole nr 99	Data	06-2021
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża	ARCHITEKTURA	numer uprawnień	podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Florek	421/2001	podpis
Współpraca	mgr inż. arch. Klaudia Zapala		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Louay Farah	043/2010	podpis
Treść rysunku	PRZEKRÓJ B-B		Nr rys: A-5a Skala: 1 : 100

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzeżone – Projekttygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp. z o.o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.