

Powierzchnia netto parteru- rozbudowa:

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.$_{NETTO}$
A0.01	KOMUNIKACJA	17.08
A0.02	KOMUNIKACJA	8.48
A0.03	SALA DLA DZIECI	68.88
A0.04	ŁAZIENKA	13.94
A0.05	MAGAZYN	5.58
A0.06	SALA WIELOFUNKCYJNA	60.48
A0.07	MAGAZYN	4.68
A0.08	POM. PORZĄDKOWE	3.49
A0.09	ŁAZIENKA	15.21
	POWIERZCHNIA NETTO	197.83

WYKŁADZINY POSADZKI:

SALE DLA DZIECI PODŁOGA

Renowacja parkietu w salach dla dzieci– część istniejąca.
Wykonawca zgodnie ze specyfikacją techniczną.

KOMUNIKACJA, SZATNIA KLATKA SCHODOWA

SALE DLA DZIECI

CIEMNY KOMUNIKACJA

Wykładziny podłogowe:
Informacja o produkcie:
Wykładzina winylowa, heterogeniczna z warstwą homogeniczną na górze z 100% PCV barwionego w masie i katalizowanego (*) z wtopionymi chipsami PCV – dająca bardzo wysoką odporność na zarysowania i ścieranie dla wykładzin PCV, z matowym efektem wykończenia.
Wykładzina o bardzo dobrej odporności na agniotanie ~0,02mm i doskonałych właściwościach akustycznych– min. 8 db w klasie wykładzin (twardych).
Homogeniczna warstwa użytkowa grubości powyżej 1mm z 100% PCV barwionego w masie. Wykładzina z zabezpieczeniem poliuretanowym powierzchni nie wymagającym nakładania żadnych dodatkowych powłok ochronnych (akrylowanie) przez cały okres użytkowania– co daje najniższe koszty utrzymania w czystości, z zabezpieczeniem antybakteryjnym, przeciwgrzybicznym i antywirusowym. Z bardzo dobrą odpornością chemiczną min. pozwalającą na użycie silniejszych środków chemicznych jak np. jodyna, alkohole izopropylowe oraz środki do dezynfekcji wykładzin, itp. Rekomendowana przez producenta do normalnego i dużego natężeniu ruchu– klasyfikacja użytkowa 34/43 oraz przeznaczenia m.in. do przedszkola, szkoły, biura, sklepy, szpitale. Wykładzina odporna na czarne ślady z gumy z butów.
Nie zawiera metali ciężkich (ołów, kadm), brak borowików z dodatkiem rozpuszczalnika, brak komponentów uznanych za rakotwórcze, brak formaldehydów, brak PCP (Pentachlorofenolanu), jest w 100% zgodna z przepisami REACH.
Emisja lotnych związków organicznych zdecydowanie poniżej standardów Europejskich dla wykładzin kompaktowych i uzyskuje najlepszą osiąganą wartość rynkową < 10 µg/m3 TVOC po 28 dniach – ISO 16000 –6 (Norma przewiduje < 100 µg/m3) Oznacza to lepsze, zdrowsze powietrze w pomieszczeniu. Posiada Certyfikat Floorscore
Składa się z 40% minerałów i materiałów nieszczerpnych. Jest wytworzona w 100% kontrolowanego recyklingowego materiał, nadaje się w 100% do recyklingu.
(*)–proces używany do produkcji wykładzin homogenicznych polegający na sprasowywaniu pod wysokim ciśnieniem i temperaturą
Wykładzina ma właściwości antybakteryjne i grzybobójcze oraz udokumentowane zgodnie z normą ISO 21702 działanie przeciwwirusowe, co najmniej po 2 godz. niszczenie wirusa w 99,7% a po 5 godz.–99,9%

Format produktu : Rolka, wymiary 2m szer. x 20mb
Dane techniczne:
– grubość całkowita wg EN 428 2.0 mm
– grubość warstwy użytkowej wg EN 429 ≥ 1 mm
– klasa użytkowa wg EN 685 34/43
– klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl–s1
– antystatyczność wg EN 1815 kV <2
– antypoślizgowość (test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10
– odporność na ścieranie wg EN 660.2 ≤ 2.0 mm3
– grupa ścieralności wg EN 649 T
– stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤ 0.40 %
– wgniecenia resztkowe –(pomiar) ,0.02 mm (wgniecenia resztkowe wg. normy EN 433≤ 0.1 mm)
–właściwości akustyczne wg EN ISO 717–2 co najmniej 8 dB
– przewodność termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m·K)
– odporność barw na światło wg EN 20 105 – B02 ≥6 stopni
– odporność chemiczna EN 423 –ogólna dobra odporność oraz na środki do dezynfekcji min. jodyna podchloryn
– Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne TAK np. Sanosoo lub inna nie gorsza
– Zabezpieczenie powierzchniowe – TAK, nie wymagające okrylowania przez cały okres użytkowania, np. Protecsoo lub inna nie gorsza
Wymagane dokumenty:
–DOP (Deklaracja właściwości użytkowych produktu) – TAK (obowiązkowy dokument wg aktualnych przepisów polskich)
–Atest higieniczny (jako autorytatywne potwierdzenie, że produkt spełnia najwyższe wymogi higieniczne i jest odpowiedni dla kontaktu z małymi dziećmi– miejsca o podwyższonych wymogach higienicznych)
Surowce w pełni zgodne z rozporządzeniem REACH
Certyfikat Floorscore
Certyfikat LEED
100% nadające się do przetwarzania –recyklingu.
Zawartość materiału z recyklingu TAK, nie mniej niż 35% (produkt ekologiczny)
TVOC po 28 dniach ISO 16000–6 < 10 µg/ m3. Zdrowsze powietrze w pomieszczeniu
Wybrane kolory są określone poprzez Uniwersalne współczynniki:
Naturalny System Barw (NCS) oraz Współczynnik odbicia światła (LRV)

Kolory SALE DLA DZIECI:
Wzór: bezkierunkowy, barwiony w masie bez warstwy transparentnej, matowe wykończenie, na monokolorystycznym jasnym tle w kolorze kiwi są rozsypane drobne chipy z PCV w szarym i jasnoziełonym kolorze dające efekt maskowania i trójwymiarowości wzoru.

Kolory GABINETY, POM. BIUROWE
Wzór: bezkierunkowy, barwiony w masie, bez warstwy transparentnej, matowe wykończenie, na monokolorystycznym ciemnoziełonym tle są rozsypane drobne chipy z PCV: jasno i ciemno brązowe, dające efekt maskowania i trójwymiarowości wzoru.

Kolory KOMUNIKACJA, SZATNIE, ORANŻERIA
Wzór: bezkierunkowy, barwiony w masie, bez warstwy transparentnej, matowe wykończenie, na monokolorystycznym jasnoszarym tle są rozsypane perłowe chipy z PCV: jasno beżowe i ciemno szare, dające efekt maskowania i trójwymiarowości wzoru.

LEGENDA:

PŁYTKI GRES:

GRES, PŁYTKA GRESOWA, BARWIONA W MASIE, POWIERZCHNIA R12 PŁYTKI Z WYPUSTKAMI O KSZTAŁCIE UMOŻLIWIAJĄCYM ŁATWE MYCIE POWIERZCHNI, NIEREKTYFIKOWANA, GATUNEK 1, NASIĄKLIWOŚĆ 0,01%, ROZMIAR 20X20 GRUBOŚĆ 8/12/14,2mm. ŚCIERALNOŚĆ 150mm3., WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE POWYŻEJ 45N/mm2. KOLOR KREMOWY, DELIKATNIE NAKRAPIANY BIAŁYMI I SZARYMI KROPECZKAMI.

POSADZKI– WYMIAR 20X20cm
– PŁYTKI NA COKOŁACH BEZ WYPUSTEK (Z TEJ SAMEJ SERII)– ZAOKRĄGLONY NAROŻNIK

GRES, PŁYTKA GRESOWA, SZKLIWIONA, NIEREKTYFIKOWANA, GATUNEK 1, NASIĄKLIWOŚĆ 0,01%, ROZMIAR 20X20 GRUBOŚĆ 7,3. ŚCIERALNOŚĆ 150mm3., WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE POWYŻEJ 45N/mm2. KOLOR KREMOWY.

WYKŁADZINY ŁAZIENKI:

ŁAZIENKI ŚCIANY

Wykładzina ścienna charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na wilgoć. Spoiwana tworzy gładkie, bardzo szczelne rozwiązanie na ścianę. Łączy w sobie trwałość i niezawodność w zastosowaniu w pomieszczeniach mokrych (łazienki, prysznice), w placówkach służby zdrowia, w których występują wysokie wymagania higieniczne. Przeznaczona w szczególności do obiektów służby zdrowia oraz innych segmentów rynku do pomieszczeń typu łazienki, korytarze i pokoje.

Wielowarstwowa, heterogeniczna okładzina ścienna PCV w rolce. Łączona szczelnie w bezspoinową powierzchnię poprzez spawanie na gorąco i kolorystycznie dobrany sznur spawalniczych (sznur CR41). Wodoodporna, odporna na wsiąkanie wody, o całkowitej grubości 0,92 i wadze 1610g/m2, w rolce o szerokości 2mb, z certyfikacją trudnozapalności B–s2, d0. Transparentna warstwa użytkowa o grubości nie mniej niż 0,1mm pod którą znajduje się barwiona w masie warstwa kolorystyczna by utrwalić spawanie. Wykładzina ekologiczna –zawiera co najmniej 20% materiału pochodzącego z recyklingu. Nie zawiera żadnych składników wymienionych na liście CMR 1 & 2. Jest w 100% zgodna z wymaganiami REACH. W 100% recyklingowalna. Posiada atest higieniczny.

Dane techniczne:
– grubość całkowita wg EN 428 0,92 mm
– warstwy użytkowa 0,1mm
– waga wg EN 430 1610 g/m2
– szerokość rolki EN 426 200 cm
– długość rolki EN 426 30mb
– stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤0.4%
– klasyfikacja ogniowa Bfl–s2, d0
– odporność barw na światło wg EN 20 105 – B02 ≥6 stopni

Instalacja wykładziny ściennej:
Płaskość podłoża i narożników oraz ich odchylenie od pionu nie powinno odbiegać od dopuszczalnych norm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny (mierzone łatą kontrolną) 5 mm dla 2 m i 1 mm dla 20 cm. Odchylenie powierzchni podłoża od kierunku pionowego– dopuszczalne 5mm na 2,5m

ŁAZIENKI PODŁOGA

projektygotowe.pl
spółka architektoniczna sp. z o.o.
30-701 Kraków,ul.Zabłocie 38 tel:0 12 25 70 070

Obiekt	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 99 W KATOWICACH		
Inwestor	Miasto Katowice, 40–098 Katowice, ul. Młyńska 4 Centrum Usług Wspólnych, 40–272 Katowice, ul. Graniczna 27		Nr projektu 2/2021
Lokalizacja	Katowice, ul. Płochy 6, Miejskie Przedszkole nr 99		Data 06–2021
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY		Rewizja
Branża	ARCHITEKTURA	numer uprawnień	podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Fiorek	421/2001	podpis
Współpraca	mgr inż. arch. Klaudia Zapała		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Louay Farah	043/2010	podpis
Treść rysunku	POSADZKI I OKŁADZINY ŚCIENNE RZUT PARTERU		Nr rys. WN-2 Skala 1 : 100

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone – Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp.z o.o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.