



ELEWACJA ZACHODNIA

Skala 1:100



- LEGENDA:
- == ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI, DEMONTAŻU
- 1 TYNK ZEWNĘTRZNY AKRYLOWY W KOLORZE BIAŁYM RAL: 9001
- 2 DESKI ELEWACYJNE FASADOWE
- 3 DREWNO IMPREGNOWANE FAZOWNE O SZEROKOŚCI 150 mm
- 4 COKÓŁ BUDYNKU TYNK W KOLORZE ANTRACYT
- 5 STOLARKA PCV KOLOR BIAŁY WSPÓŁCZYNNIK - U 0,9 W/(m2 K)
- 6 STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA KOLOR RAL: 7047, WSPÓŁCZYNNIK - U 1,3 W/(m2 K)
- 7 PARAPET ZEWNĘTRZNY W KOLORZE BRĄZOWYM, PARAPET WEWNĘTRZNY BIAŁY KONGLOMERAT
- 8 PANELE ELEWACYJNE DOKORACYJNE PIONOWE PASY W KOLORZE BIAŁYM
- 9 ZADASZENIE SZKLANE SYSTEMOWE
- 10 OCZYSZCZENIE I MAŁOWANIE POKRYCIA DACHU KOLOR RAL: 7047
- 11 OBRÓBKA BLACHARSKA W KOLORZE JASNOSZARYM
- 12 PROJEKTOWANE PRZESZKLENIE TARASU- OGROD ZIMOWY, KOLOR ALUMINIUM RAL: 7047
- 13 PROJ. NIEPALNE ALUMINIOWE PANELE KOMPOZYTOWE RAL: 7047, Z RDZENIEM MINERALNYM
- 14 >90% SKŁADU MINERALNEGO, 0,5mm ALUMINIUM MOCOWANE DO PODKONSTRUKCJI ATTYKI

 projektgotowe.pl spółka architektoniczna sp. z o.o. 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: 0 12 25 70 070			
Opieka	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 99 W KATOWICACH		
Inwestor	Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Mysłaka 4 Centrum Usług Wspólnych, 40-272 Katowice, ul. Graniczna 27	Nr projektu	2/2021
Lokalizacja	Katowice, ul. Płochy 6, Miejskie Przedzskole nr 99	Data	06-2021
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	Revizja	
Branża	ARCHITEKTURA	numer uprawnień	podpis
Generujący projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Florek	421/2001	podpis
Współpraca	mgr inż. arch. Klaudia Zopola		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Louay Farah	043/2010	podpis
Treść rysunku	ELEWACJA ZACHODNIA		
		Nr rys.	A-8
		Skala:	1 : 100

UWAGI:
Prawa Autorskie zastrzeżone – Projektowane.pl Spółka Architektoniczna sp. z o.o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu
bądź producenta dopuszcza się zastosowanie modelu równoważnego pod względem
parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.