


DETAL OKŁADZINY

Skala 1:20



OPIS:


Wysokość 21 cm
Szerokość 3,2 cm
Długość 150 cm
Materiał wykonania Polistyren ekspandowany EPS

Profil elewacyjny powlekany. Element sztukaterii zewnętrznej (elewacyjnej) produkowany przy wykorzystaniu technologii maszynowego, szczelinowego pokrywania styropianu metodą ciągnioną przy wykorzystaniu ostrych krawędzi. Elementy dzięki zastosowanej technologii są powtarzalne i o gładkiej strukturze.

Zewnętrzna struktura elementu jest delikatnie porowata, imitująca strukturę piaskowca oraz odporna na warunki atmosferyczne.

Profile w wersji barwionej na kolor biały RAL 9010

WIDOK REFERENCYJNY:



 projekttygotowe.pl spółka architektoniczna sp. z o.o. 30 -701 Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: 0 12 25 70 070			
Obiekt	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 99 W KATOWICACH		
Inwestor	Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 Centrum Usług Wspólnych, 40-272 Katowice, ul. Graniczna 27	Nr projektu	2/2021
Lokalizacja	Katowice, ul. Płochy 6, Miejskie Przedszkole nr 99	Data	06-2021
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY		Rewizja
Branża	ARCHITEKTURA	numer uprawnień	podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Florek	421/2001	podpis
Współpraca	mgr inż. arch. Klaudia Zapata		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Louay Farah	043/2010	podpis
Treść rysunku	DETAL OKŁADZINY ELEWACYJNEJ		Nr rys: D-7 Skala: 1 : 20

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzeżone – Projekttygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp. z o.o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.