



BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
"EVOL"
ul. Maksymiliana Gieryskiego 23
64-100 LESZNO
Tel./Fax (0-65) 520-89-78
Tel kom.0-601-423-685
REGON 41121783 · NIP 697-002-72-50


UWAGI I OPISY

ŁAWA FUNDAMENTOWA Ł-1
(DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA-Ł-1 20,00 m)
skala 1:20

ZESTAWIENIE STALI

ELEMENT KONSTRUKC.	NR PRĘTA	Ø PRĘTA (mm)	DŁUG. PRĘTA (cm)	ILOŚĆ PRĘTÓW (szt)	DŁUGOŚĆ RAZEM (m)		
					A - I	A - I	A - I
ŁAWA Ł - 1	1	12	100	4	4,00		
	2	10	100	8		8,00	
	3	6	194	3			5,82
	4	6	202	3			6,06
RAZEM DŁUGOŚĆ					- (m)	4,00	8,00
MASA JEDNOSTKOWA					- (kg/m)	0,888	0,617
MASA CAŁKOWITA					- (kg)	3,55	4,94
RAZEM STALI NA 1 M :					- (kg)		11,13
OGÓŁEM STALI 20,00 M :					- (kg)		222,60

Hydroizolacja : - masa gruntująca BVE , - papa bitumiczna elastomerowa na ośnwie z poliestru KYE 45K		Dylatacja - styropian FS 15 gr. 1 cm	
Powierzchniowe wykończenieqwe posadzki		2,0 cm	
Wylewka beronowa C16/20 zbrojona siatką		8,0 cm	
Folia PE gr. 0,2 mm		0,02 cm	
Styropian parkingowy EPS 200		15,0 cm	
Folia PE gr.0,5 mm		0,05 cm	
Płyta żelbetowa C20/25 - zbroj. rozproszone		10,0 cm	
Papa bitumiczna		0,5 cm	
Beton podkładowy C12/15		14,0 cm	
Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków średnich z domieszką frakcji zwirowej o stopniu zagęszczenia I > 0,70 (Wskaźnik zagęszczenia I = 0,95)		33,0 cm	



INWESTYCJA	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POMYKOWIE
------------	--

INWESTOR	GMINA RYDZYNA RYNEK 1 64-130 RYDZYNA
----------	--

OBIEKT	ŚWIETLICA WIEJSKA
--------	-------------------

LOKALIZACJA	POMYKOWO 3 DZIAŁKA NR 205/2
-------------	-----------------------------

PRZEDMIOT RYSUNKU			
ŁAWA FUNDAMENTOWA Ł-1			
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA KONSTRUKCJA	DATA 06-2022	STRONA SKALA 20 1:20
NR RYS. K07			