



BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI
REALIZACJA
"EV"POL"
ul. Gieryskiego 23
64-100 LESZNO
TEL. FAKS (0-65) 520-89-78
TEL. KOM. (0-601) 423-685


REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI I OPISY


PRZEKRÓJ "A - A"
PS L = 1375 cm

PODCIĄG STALOWY + SŁUP



skala 1:50



PRZEKRÓJ POPRZECZNY PS
skala 1 : 25



PRZEKRÓJ "B - B"
PS L = 1375 cm



UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ
BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE

ELEMENT KONSTRUKC.	NR ELEM.	NAMAZWA	DŁUG. (mm)	POW. (m2)	IŁOŚĆ SZTUK (szt)	RAZEM DŁUG. (m)	RAZEM POW. (m2)	MASSA JEJN. ELEK. (kg/m)	MASSA JEJN. ELEK. (kg)	RAZEM MASSA (kg)
PODCIĄG STALOWY + SŁUP STAL S235JR	1	b #450x450x15		0,2026	1		0,2026			22,78
	2	b #220x70x10	0,1540	4		0,6160			75,00	46,20
	3	b #290x290x15	0,0841	1		0,0841			112,5	9,46
	4	b #210x50x10	0,0105	10		0,1050			75,00	7,88
	5	c 220	3300		2	6,60		29,40		194,04
	6	□ 100*100*5	13750		4	55,00		14,70		808,50
	7	□ 40*40*4	200		40	8,00		4,39		35,12
	8	□ 40*40*4	50		40	2,00		4,39		8,78
RAZEM CIĘŻAR JEDNEGO ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO:										1.132,76

INWESTYCJA			PROJEKTANT PROWADZĄCY:		
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU			inż Marek Łysiak		
ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ W POMYKOWIE			upr:proj nr 296/6/14.0		
INWESTOR			w szczególności konstrukcyjnej		
GMINA RYDZYNA					
RYNEK 1					
64-130 RYDZYNA					
OBIEKT					
ŚWIE TLICA WIEJSKA					
LOKALIZACJA					
POMYKOWO 3 DZIAŁKA NR 205/2					
PRZEDMIOT RYSUNKU					
PODCIĄG STALOWY + SŁUP					
STADIUM PROJEKTU		BRANŻA	DATA	STRONA	SKALA
TECHNICZNY		KONSTRUKCJA	06-2022	16	1:50
					NR RYS. K05