## ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM. 1.1
















| | kolor | powierzchnia [m$^2$] |
|---|---|---|
| ściana A-B<br>farba ceramiczna | jasnoszary<br>RAL 7035 | 18,30 |
| ściana A-B<br>cokół z płyty meblowej MDF | fornir drewniany | 15,00 |
| ściana B-C<br>farba ceramiczna | jasnoszary<br>RAL 7035 | 0,90 |
| ściana B-C<br>cokół z płyty meblowej MDF | fornir drewniany | 7,55 |
| ściana C-D<br>farba ceramiczna | jasnoszary<br>RAL 7035 | 1,45 |
| ściana C-D<br>cokół z płyty meblowej MDF | fornir drewniany | 11,65 |
| ściana D-E<br>farba ceramiczna | jasnoszary<br>RAL 7035 | 2,70 |
| ściana D-E<br>cokół z płyty meblowej MDF | fornir drewniany | 1,65 |
| ściana E-F<br>farba ceramiczna | jasnoszary<br>RAL 7035 | 5,20 |
| ściana E-F<br>cokół z płyty meblowej MDF | fornir drewniany | 3,15 |
| ściana F-G<br>farba ceramiczna | jasnoszary<br>RAL 7035 | 6,85 |
| ściana F-G<br>cokół z płyty meblowej MDF | fornir drewniany | 4,15 |
| ściana G-H<br>farba ceramiczna | jasnoszary<br>RAL 7035 | 8,00 |
| ściana G-H<br>cokół z płyty meblowej MDF | fornir drewniany | 4,85 |
| ściana H-A<br>farba ceramiczna | jasnoszary<br>RAL 7035 | 9,80 |
| ściana H-A<br>cokół z płyty meblowej MDF | fornir drewniany | 5,50 |
| słup I-J<br>farba ceramiczna | jasnoszary<br>RAL 7035 | 1,00 |
| słup I-J<br>cokół przypodłogowy | jasnoszary<br>RAL 7004 | 0,05 |
| słup J-K<br>farba ceramiczna | jasnoszary<br>RAL 7035 | 1,05 |
| słup J-K<br>cokół przypodłogowy | jasnoszary<br>RAL 7004 | 0,05 |
| słup K-L<br>farba ceramiczna | jasnoszary<br>RAL 7035 | 1,00 |
| słup K-L<br>cokół przypodłogowy | jasnoszary<br>RAL 7004 | 0,05 |
| słup L-I<br>farba ceramiczna | jasnoszary<br>RAL 7035 | 1,05 |
| słup L-I<br>cokół przypodłogowy | jasnoszary<br>RAL 7004 | 0,05 |
| słup M-N<br>farba ceramiczna | jasnoszary<br>RAL 7035 | 1,10 |
| słup M-N<br>cokół przypodłogowy | jasnoszary<br>RAL 7004 | 0,05 |
| słup N-O<br>farba ceramiczna | jasnoszary<br>RAL 7035 | 1,05 |
| słup N-O<br>cokół przypodłogowy | jasnoszary<br>RAL 7004 | 0,05 |
| słup O-P<br>farba ceramiczna | jasnoszary<br>RAL 7035 | 1,15 |
| słup O-P<br>cokół przypodłogowy | jasnoszary<br>RAL 7004 | 0,05 |
| słup P-M<br>farba ceramiczna | jasnoszary<br>RAL 7035 | 1,05 |
| słup P-M<br>cokół przypodłogowy | jasnoszary<br>RAL 7004 | 0,05 |

**LEGENDA:**

1 — płyta meblowa MDF z fornirem drewnianym w jasnym odcieniu

2 — farba ceramiczna kolor - jasnoszary (RAL 7035)

3 — sufit podwieszany z płyt g-k

grzejnik

klapy rewizyjne lub maskownice

Powierzchnia ścian [farba ceramiczna] - 61,65 m$^2$

Powierzchnia ścian [płyta meblowa MDF] -53,50 m$^2$

Powierzchnia ścian [cokół przypodłogowy] -0,40 m$^2$

**UWAGA:**

- Projekt należy rozpatrzywać łącznie z projektami branży elektrycznej i sanitarnej,
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed złożeniem zamówień,
- Wszystkie roboty wykończeniowe oraz montażowe nalezy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów materiałów i kartami technicznymi systemów,
- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.


PRACOWNIA PROJEKTOWA

PIOTR KĘDZIERSKI
e-mail: attyka@poczta.fm
attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekci.pl

CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906


nazwa inwestycji

REMONT SALI SENATU
WRAZ Z PRZYLEGŁYM KORYTARZEM
W BUDYNKU UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA

adres inwestycji

ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
działki nr ew. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1 obręb 150

inwestor

Uniwersytet Jana Długosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa

faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

| PROJEKTOWAŁ | branża | upr. nr: | podpis |
|---|---|---|---|
| Piotr Kędzierski<br>inż. architekt | architektura | 9/07/SLOKK | |

tytuł rysunku — skala

ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM. 1.1 — 1:50

branża — nr rysunku

ARCHITEKTURA — AW2

data opracowania: MAJ 2024