

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	KNNR 1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,825
			Dział nr 2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
2	KNNR 6 1005-0700		Skropienie bitumem nawierzchni drogowych.	m2	4125,000
3	KNNR 6 0309-0104 z.o.2.7. 9902-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm. (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26–75 poj)	m2	4125,000
4	KNR 2-31 1106-01		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową o gr. 4cm	m2	50,000

