

## Przedmiar robót

Rodzaj robót	ETAP I - Gabinet tomografii stożkowej - dwa pomieszczenia 1/9 i 1/10 na parterze budynku
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45320000-6 - Roboty izolacyjne 45262300-4 - Betonowanie 45262310-7 - Zbrojenie 45410000-4 - Tynkowanie 45442100-8 - Roboty malarskie 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45321000-3 - Izolacja cieplna 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Lokalizacja	DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych ul. Francuska 20-24, 40-023 KATOWICE
Inwestor	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. A. MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIwersytetu Medycznego ul. Francuska 20-24, 40-023 KATOWICE
Wykonawca	"SYMAGE" Szymon Wąciór, Polanica Zdrój , Aleja Róż 6

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>
1.1.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.2.	Roboty murowe
1.3.	Podłoża i posadzki
1.4.	Stolarka drzwiowa i okienna
1.5.	Ścianki działowe - okładziny GK
1.6.	Roboty tynkarskie i okładziny belek i sufitów
1.7.	Roboty malarskie
1.8.	Roboty wykończeniowe różne

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. ROBOTY BUDOWLANE</b>		
		<b>1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Nr ST: 01.01.00	szt.	3
2	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ścianek działowych wraz z okładzinami z płytek ceramicznych Nr ST: 01.01.00 (3,28+1,38*2)*4,41 -0,90*2,0*3	m2 m2 razem	26,64 -5,4 21,24
3	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki lub rulony Nr ST: 01.01.00 2,51*2,20	m2 razem	5,52 5,52
4	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Nr ST: 01.01.00 1,02*1,74+1,07*1,74+0,97*1,07	m2 razem	4,67 4,67
5	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - posadzka Nr ST: 01.01.00 (2,70*4,0)*0,12	m3 razem	1,3 1,3
6	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Nr ST: 01.01.00 1/9 2,00*1,40 (1,50*2+1,07+1,02+0,97)*1,60	m2 m2 razem	2,8 9,7 12,5
7	KNR 9-29 0108/04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza Nr ST: 01.01.00 1,90*2,51+(1,07+1,02+0,97)*1,70	m2 razem	9,97 9,97
8	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi. Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru Wykonawcy. Ująć koszt składowania. Wywóz konterami, brak możliwości składowania gruzu i ziemi w hałdach. Nr ST: 01.01.00 21,24*0,12 5,52*0,005 4,67*0,02 1,30 12,5*0,02 9,97*0,015 Pozostałe 1	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 razem	2,55 0,03 0,09 1,3 0,25 0,15 1 5,37
9	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Nr ST: 01.01.00	m3	5,37
		<b>1.2. Roboty murowe</b>		
10	KNR 2-02 0120/02	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły Nr ST: 03.01.00 (2,63+3,74)*4,41 -0,90*0,90 -1,0*2,05	m2 m2 m2 razem	28,09 -0,81 -2,05 25,23
11	KNR 2-02 0126/01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - okno podawcze Nr ST: 03.01.00	otwór	1
12	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków Nr ST: 03.01.00	otwór	1
13	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże typu L19 Nr ST: 03.01.00 1,50*2	m razem	3 3
		<b>1.3. Podłóża i posadzki</b>		
14	KNR 2-02 0216/01	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu Nr ST: 03.02.00 (2,70*4,0)	m2 razem	10,8 10,8

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-02 0216/05 (dopłata 2x)	Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty Nr ST: 03.02.00	m2	10,8
16	KNR 2-02 0290/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych - zbrojenie siatką 10x10cm fi 6mm Nr ST: 03.02.00 10,80*20/1000	t	0,22
		razem	t	0,22
17	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 Nr ST: 03.10.00	m2	10,8
18	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. Wykładzina homogeniczna winylowa z wywiniciem na ściany 10cm. Nr ST: 04.03.00 3,74*2,51	m2	9,39
		razem	m2	9,39
19	KNR 2-02 1112/09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Nr ST: 04.03.00	m2	9,39
		<b>1.4. Stolarka drzwiowa i okienna</b>		
20	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - ANALOGIA: Montaż drzwi przesuwnych pełnych RTG ze stali nierdzewnej o fakturze szlifowanej Nr ST: 03.06.00 1,06*2,08	m2	2,2
		razem	m2	2,2
21	KNR 0-19 1024/01	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2 - Okno pogładowe z wypełnieniem: szyba ołowiana z wysokiej jakości szkła odpornego na promieniowanie rentgenowskiej Nr ST: 03.06.00 0,90*0,90	m2	0,81
		razem	m2	0,81
		<b>1.5. Ścianki działowe - okładziny GK</b>		
22	KNR-W 2-02 0612/06	Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej układanych na sucho - istniejące wnęki w pomieszczeniu wypełnić wełną mineralną Nr ST: 03.07.00 (0,15+0,75)*3,10	m2	2,79
		razem	m2	2,79
23	KNR-W 2-02 2003/07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych RTG na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01 -UWAGA: okładzina ścienna z płyt GK RTG Nr ST: 03.07.00 (3,74+2,51)*4,41	m2	27,56
		razem	m2	27,56
24	KNR-W 2-02 2008/01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RTG grubości 12,5mm (suche tynki) na ścianach na zaprawie, bez pasków - UWAGA: okładzina ścienna z płyt GK RTG Nr ST: 03.07.00 (3,74*2+2,51*2)*4,41 (1,60*2)*4,41	m2 m2	55,13 14,11
		razem	m2	69,24
		<b>1.6. Roboty tynkarskie i okładziny belek i sufitów</b>		
25	KNR-W 2-02 2005/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - UWAGA: okładzina sufitu z płyt GK RTG Nr ST: 03.07.00 2,51*3,74 -(1,60*0,16+0,42*0,42+0,45*1,30+0,40*0,40)	m2 m2	9,39 -1,18
		razem	m2	8,21
		<b>1.7. Roboty malarskie</b>		
26	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. MALOWANIE MATOWĄ FARBĄ LATEKSOWĄ (odporną na szorowanie) Z GRUNTOWANIEM ŚCIAN I SUFITÓW Nr ST: 04.02.00 Sufit 8,21 Ściana (3,74*2+2,51*2)*3,0 -(0,80+0,37*2)*1,50	m2 m2 m2	8,21 37,5 -2,31
		razem	m2	43,4
		<b>1.8. Roboty wykończeniowe różne</b>		
27	KNR AT-22 0101/02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe Nr ST: 04.02.00 (0,80+0,37*2)*1,50	m2	2,31
		razem	m2	2,31
28	KNR K-04 0602/02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit Nr ST: 04.02.00	m2	2,31

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR AT-22 0204/02	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm Nr ST: 04.03.00	m2	2,31