
PRZEDMIAR Etap 2

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45311100-1

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314300-4

Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7

Układanie kabli

45314320-0

Instalowanie okablowania komputerowego

NAZWA INWESTYCJI: "Dobudowanie dźwigu szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii,
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych"

ADRES INWESTYCJI: 40-023 Katowice ul.Francuska 20-24

NAZWA INWESTORA: Samodzielny Publiczny Szpitali Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ADRES INWESTORA: 40-023 Katowice ul.Francuska 20-24

BRANŻE: Instalacji teletechnicznych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Stanisław Wyłomański

DATA OPRACOWANIA: październik 2022

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Budowa Sieci Strukturalnej			
1 d.1	KNNR 5 0101-03	Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - Parter 1/13 robocizna	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
2 d.1	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm analogia - Kanał kablowy 40x60 , Parter 1/2,, 1/11, 1/12, 1/13	m		
		29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
3 d.1	KNR AT-35 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika) - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm. Parter 1/2, 1/11, 1/12, 1/13 ; 1Piętro 103	m kabl a		
		860	m kabl a	860,000	
				RAZEM	860,000
4 d.1	KNR AT-35 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 Parter 1/13	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
5 d.1		Dostawa materiałów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1		Dostawa materiałów do pomieszczeń 1/7,1/8	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR AT-35 0105-02	Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej Parter 1/9, 1/10, 1/13 ; 1 Piętro 103	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
8 d.1	KNR AT-35 0120-02	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych -pomiar kabli F/UTP Parter 1/13 ; 1 Piętro 103	pomi ar		
		20	pomi ar	20,000	
				RAZEM	20,000