

## **OPIS WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH – ETAP 1 i 2**

### **WARSTWY PIONOWE**

#### **A ściany izolacyjne gabinetu TK**

- FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU – 0,5 CM
- GŁADŹ SZPACHLOWA
- PŁYTA G-K RTG – 12,5 MM
- CEGŁA PEŁNA – 12 CM
- PŁYTA G-K RTG – 12,5 MM
- GŁADŹ SZPACHLOWA
- FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU – 0,5 CM

#### **B ściany istniejące przy gabinecie TK**

- FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU – 0,5 CM
- GŁADŹ SZPACHLOWA
- PŁYTA G-K RTG – 12,5 MM
- STELAŻ SYSTEMOWY MOCOWANY DO ŚCIANY – 3,5 CM
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA

#### **C wnęki istniejące przy gabinecie TK**

- FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU – 0,5 CM
- GŁADŹ SZPACHLOWA
- PŁYTA G-K RTG – 12,5 MM
- STELAŻ SYSTEMOWY MOCOWANY DO ŚCIANEK BOCZNYCH – 3,5 CM
- ISTNIEJĄCA WNĘKA INSTALACYJNA / WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ

#### **D ściany działowe murowane**

- FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU – 0,5 CM
- TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY 1 CM
- CEGŁA – 6 / 12 CM
- TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY 1 CM
- FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU – 0,5 CM

### **WARSTWY POZIOME**

#### **1 podłoga gabinetu TK**

- WYKŁADZINA HOMOGENICZNA WINYLOWA
- WYLEWKA JASTRYCHOWA SAMOPOZIOMUJĄCA
- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA – 10 CM
- ISTNIEJĄCY STROP ODCINKOWY CEGLANY NA BELKACH STALOWYCH O ROZSTWIE OK. 1,0 M

#### **2 podłoga poczekalni do renowacji**

- WYKŁADZINA HOMOGENICZNA WINYLOWA
- POSADZKA ISTNIEJĄCA

#### **3 sufit podwieszony nad gabinetem TK**

- FARBA LATEKSOWA
- GŁADŹ SZPACHLOWA
- PŁYTA G-K RTG NA STELAŻU SYSTEMOWYM – 5 CM
- PUSTKA INSTALACYJNA – 141 CM
- ISTNIEJĄCY STROP

#### **4 istniejący sufit podwieszony**