
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411-6	Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Przeprowadzanie prac modernizacyjnych wylotu wód opadowych i roztopowych do rzeki Poprad w km 2+470 na dz. ewid. nr 1017/1 obr. 113.

NAZWA INWESTORA: Miasto Nowy Sącz

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 12.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.06.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE PROJEKTOWE			
1		Prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji	szt		
d.1	kalk. własna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.2	0119-04	trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim			
		10 / 1000	km	0,010	
				RAZEM	0,010
3	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu	m2		
d.2	0111-02	(drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem			
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
3		ROBOTY ZIEMNE			
4	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości	m2		
d.3	0126-01	do 15 cm za pomocą spycharek			
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi	m3		
d.3	0202-06	o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku			
		samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		150	m3	150,000	
				RAZEM	150,000
6	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów	m2		
d.3	0503-03	wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III			
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
7		Zakup ziemi	m3		
d.3	kalk. własna				
		150	m3	150,000	
				RAZEM	150,000
8	KNR 4-01	Przywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na	m3		
d.3	0108-06	odległość do 1 km grunt.kat. III			
		150	m3	150,000	
				RAZEM	150,000
9	KNR 4-01	Przywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za	m3		
d.3	0108-08	każdy następny 1 km			
		Krotność = 10			
		150	m3	150,000	
				RAZEM	150,000
4		ROBOTY MONTAŻOWE			
10	TZKNBK IV -	Mury z kamienia naturalnego	m2		
d.4	57				
	analogia				
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR-W 2-18	Wykonanie otuliny betonowej kanałów	m3		
d.4	0512-02				
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-14	Wykonanie i zatopienie ścieli faszynowych taflowych o	m2		
d.4	0701-01	grubości 0.8 m			
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
13	KNR 2-14	Narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg na	m3		
d.4	0703-01	skarpach wykonywany z łądu			
		60	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
14		Kłapa zwrotna wraz z montażem dn600 mm	szt		
d.4	wycena				
	indywidualna				
		1	szt	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
5		GEODEZCJA, NADZÓR KIEROWNIKA BUDOWY, ODBIORY			
15 d.5	kalk. własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.5	kalk. własna	Nadzór kierownika budowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 PRACE PROJEKTOWE		3
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		3
3 ROBOTY ZIEMNE		3
4 ROBOTY MONTAŻOWE		3
5 GEODEZJA, NADZÓR KIEROWNIKA BUDOWY, ODBIORY		4
Spis treści		5