

Daleszyce, dnia 02.02.2024

Zn. spr.: SA.270.1.2.2024

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy dotyczące treści SWZ**Dotyczy postępowania pn. Budowa drogi leśnej nr 37 w Docelowej Sieci Dróg na terenie leśnictw Cisów i Sieraków” (odcinek 2+109,10 – 3+599).**

Zamawiający informuje, że po terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp, wpłynęło zapytanie do treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

PYTANIE 1:

1. Według tabeli nr 4 wykopy i nasypy na odcinku od km 2+109,10 do km 2+522,07 wynoszą odpowiednio wykopy - 1 491,69 m³, nasypy - 357,00 m³. Natomiast wg przekrojów poprzecznych załączonych do projektu wykonawczego wynika, iż cały odcinek drogi na wskazanym powyżej km przebiega w nasypie.

Ilości nasypów wydają się być większe niż ilości wykopów.

Proszę o załączenie bilansu mas ziemnych wykopów i nasypów na tym odcinku, z których wynikają przedstawione w tabeli ilości od km 2+109,10 do km 2+522,07, lub potwierdzenie, że wyliczone ilości wykopów i nasypów są ilościami prawidłowymi?

Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o załączoną dokumentację nie jest w stanie zweryfikować prawidłowości przedstawionych ilości wykopów i nasypów w tabeli.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że w tabeli nr 4 błędnie wskazano wartości wykopów i nasypów w związku z czym zmianie uległy wartości wskazane w tabeli nr 4 znajdującej się w tabelach przedmiarów stanowiących załącznik nr 3 do odpowiedzi na pytania z dnia 31.01.2024r.

Poprawiona tabela 4 – zestawienie robót ziemnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje przedmiaru robót tj.

a) poz. 2 d.6 w zakresie:**Pierwotne brzmienie pozycji 2 d.6:**

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi - wykopy wraz z wywiezieniem poza teren Nadleśnictwa i zagospodarowaniem urobku po stronie w wykonawcy.

Ilość przedmiarowa: 1 471,259 m³.

Zmienione brzmienie pozycji 2 d.6:

Pozyskanie i dowóz gruntu na wykonanie nasypów G1

Ilość przedmiarowa: **1 984,270 m³**.

b) poz. 8 d.2 w zakresie ilości przedmiarowej:

Pierwotna ilość 8 d.2: 2 106,720 m³.

Zmieniona ilość 8 d.2: **4 090,990 m³**.

Poprawiony przedmiar stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

W związku z weryfikacją dokumentacji nastąpiła konieczność dokonania zmian jak wyżej w pozycjach przedmiarów dotyczących robót ziemnych tj. pozycje 6 d.2 oraz 8 d.2, dlatego **Zamawiający załącza poprawiony przedmiar, na którym należy się oprzeć podczas przygotowania oferty.**

Z poważaniem,

Tomasz Guz
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Daleszyce

/podpisano elektronicznie/

Załączniki(3):

1. Przedmiar robót 02.02.2024,
2. Tabela 4 – zestawienie robót ziemnych 02.02.2024,
3. Załącznik 1 B do SWZ - Kosztorys ofertowy 02.02.2024.