

KOSZTORY OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Budowa kanału technologicznego				
1	KNR 5-01U 0102-01-040	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu Rura DVK110 <i>krotność = 1,00</i>	4 625,00	m		
2	KNR TP39 0302-12-043	Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 0,7 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi w gruntach kat.III-IV <i>krotność = 1,00</i>	4,63	km		
3	KNR TP39 0302-10-043	Budowa prefabrykowanej wiązki mikrorur. <i>krotność = 1,00</i>	4,63	km		
4	KNR 5-01U 0102-02-040	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu <i>krotność = 1,00</i>	59,00	m		
5	KNR 5-01U 0301-06-020	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii III <i>krotność = 1,00</i>	29,00	szt		
6	KNR 5-01U 0322-01-020	Montaż dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kabl. Rama studni ciężka lub podwójna <i>krotność = 1,00</i>	29,00	szt		
7	KNR TP39 0203-01-040	Mechaniczne wciąganie 1 rury HDPE40, w zwojach do otworu kanalizacji wtórnej <i>krotność = 1,00</i>	59,00	m		
8	KNR TP39 0203-01-040	Mechaniczne wciąganie 1 wiązki mikrorur, w zwojach do otworu kanalizacji wtórnej <i>krotność = 1,00</i>	59,00	m		
9	KNR TP39 0204-04-020	Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 40 mm, w kanalizacji <i>krotność = 1,00</i>	27,00	szt		
10	KNR TP39 0204-01-020	Montaż skręcanych złączy mikrorur, w kanalizacji <i>krotność = 1,00</i>	27,00	szt		
11	KNR 5-02 0201-02-040	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą DVK125 <i>krotność = 1,00</i>	639,00	m		
		Wartość kosztorysowa robót netto:				
		Podatek VAT:				
		Wartość kosztorysowa robót brutto::				

Słownie: