

PRZEDMIAR

Budowa: Wzmocnienie nawierzchni drogi gruntowej gruzem ceglano-betonowym
ulice Jodłowa, Wichrowa, droga dojazdowa od ul. Naclawskiej.
Obiekt: Ulice Jodłowa, Wichrowa, droga dojazdowa od ul. Naclawskiej w
Kościanie.
Rodzaj robót: Roboty drogowe.
Lokalizacja: Ulice Jodłowa, Wichrowa, droga dojazdowa od ul. Naclawskiej w
Kościanie (stan na 2022r.)

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

PRZEDMIAR

Budowa: Wzmocnienie nawierzchni drogi gruntowej gruzem ceglano-betonowym
ulice Jodłowa, Wichrowa, droga dojazdowa od ul. Naclawskiej.
Obiekt: Ulice Jodłowa, Wichrowa, droga dojazdowa od ul. Naclawskiej w
Kościanie.
Rodzaj robót: Roboty drogowe.
Lokalizacja: Ulice Jodłowa, Wichrowa, droga dojazdowa od ul. Naclawskiej w
Kościanie (stan na 2022r.)
Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	SYKAL WARTOŚĆ
A1		Roboty związane z wykonaniem drogi wzmocnionej gruzem betonowym.				
A1	10	KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,378
A1	20	KNR 231-01-01-03-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 5/6	m ²	1638,000
A1	30	KNR 231-14-01-06-00 Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej	m ²	1638,000
A1	40	KNR 231-01-17-05-00 Wzmocnienie nawierzchni gruzem ceglano-betonowym przetłuczonym śr. grub 30 cm - analogia bez domieszek organicznych, materiałów obcych typu gwoździe, stłuczka szklana, plastik, itd.	m ²	1638,000
A1	50	KNR 231-14-01-07-00 Mechaniczne zagęszczanie drogi gruntowej wzmocnionej kruszywem	m ²	1638,000
A1	60	KNR 201-02-35-02-00 Formowanie nasypu w gruncie kat 3-4 z zagęszczeniem - wykonanie pobocza szer. 0,7 m	m ³	79,380
OGÓŁEM KOSZTORYS					