FIRMA INŻYNIERYJNA TECHMA
OS. OŚWIECENIA 24/3
31-636 KRAKÓW
www.techmainz.pl

Przedmiar robót

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej NET - BIS S.C. oraz wymina słupa ORANGE w lok. ul. Działkowa w Krakowie.

Data: 2022-12-02
Budowa: Przebudowa ul. Działkowej w Krakowie
Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Obiekt/Rodzaj robót:
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53 KRAKÓW

Kosztorys opracowany przez:
mgr inż. Marta Mardyła, ...

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów **45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu** **45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych** **45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej** **45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych** **45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych** **45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli** **Przebudowa sieci telekomunikacyjnej NET - BIS S.C. oraz wymina słupa ORANGE w lok. ul. Działkowa w Krakowie.**			
1 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów **45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu** **45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych** **45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej** **45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych** **45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych** **45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli** **BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA**			
1 Nr STWiOR: U.30.01.01 KNR 510/303/1 Układanie rur ochronnych AROT A 58 PS w wykopie, rura do Fi 75 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	50,00		m
2 Nr STWiOR: U.30.01.01 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych AROT A 110 PS w wykopie, rura do Fi 110 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	70,00		m
3 Nr STWiOR: U.30.01.01 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0.6 m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	120,00		m
4 Nr STWiOR: U.30.01.01 TPSA 40/301/3 Przzesunięcie do granicy działki korpusu studni SKR-1 - analogia	1,00		szt
5 Nr STWiOR: U.30.01.01 KNR 501/501/7 Regulacja studni kablowych z masy betonowej i prefabrykatów, SKR-1 grunt kategorii IV	1,00		szt
6 Nr STWiOR: U.30.01.01 Wymiana słupa Orange wraz z uziemieniem i przełożeniem kabli	1,00		kpl