



Zn.spr.: SA.270.5.2023

INFORMACJA Dla Wykonawców II

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja systemu obserwacji przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Łagów i Nadleśnictwie Daleszyce- II Postępowanie”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych „(Dz. U. z 2022 r., poz.1710) udziela odpowiedzi na pytania:

1. W odniesieniu do kosztorysów i przedmiarów dla lok. Bardo i Platna proszę o doprecyzowanie wartości pozycji ad stali rozbieranej i przekazywanej do utylizacji jako odzysk. Demontaż kabiny poz.1.1.1. opiewa na 1,5 tony, wykup stali z konstrukcji kabiny -poz.1.1.4 opiewa na 700kg, wywóz złomu z terenu rozbiórki poz. 1.1.5 i 1.1.6 opiewają na 1,7 tony. Która wartość (ilość) jest poprawna lub co zrobić z pozostałą a nie ujętą w pozycjach kosztorysowych ilością stali?

ODPOWIEDŹ: Zostało przyjęte, że kabina waży ok. 1,5t, którą należy rozebrać. W niej ok. 50% jest stali a resztę należy zutylizować. Reszta związana jest z dodatkiem wywóz rzeczy przy pracach porządkowych. 1,7 t trzeba wywieźć, część na złom część do zakładu utylizacji.

2. Czy jeśli któreś z pozycji kosztorysowych nie wystąpią a w ich miejsce wystąpią inne prace -to Zamawiający będzie je rozliczał kosztorysowo? W jaki sposób? Mowa np. o poz.1.2.1. - Wykop dla wzmocnienia fundamentów. Praca koparki pod wieżą, między elementami konstrukcji kratowej raczej nie będzie możliwy zatem konieczny będzie wykop ręczny zamiennie za wykop koparką. Proszę o odpowiedź/ wyjaśnienie lub zamianę pozycji na wykop ręczny.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający będzie rozliczał je kosztorysowo.

3. Proszę o wyjaśnienie czego dotyczą pozycje kosztorysowe o nr. od 1.2.7 do 1.2.10 w odniesieniu do pozycji o nr od. 1.2.13 do 1.2.16.

ODPOWIEDŹ: Pozycje od 1.2.7 do 1.2.10 dotyczą izolacji wzmocnienia fundamentu (płyta żelbetowa), a pozycje 1.2.13 do 1.2.16 dotyczą powierzchni wystającego ponad poziom terenu starego fundamentu.

4. W projekcie wykonawczym dla lok. Planta punkt 1 st. 3 widnieje zapis jako

Sprawę prowadzi: Weronika Pietras - St. Referent, Dział Administracyjno-Gospodarczy,

Nadleśnictwo Łagów, Wola łagowska 118, 26-025 Łagów

tel.: +48 41 307 40 23, +48 41 307 40 92, fax: +48 41 307 47 60

e-mail: lagow@radom.lasy.gov.pl, REGON 290020064, NIP 661-000-38-79

zakres prac do wykonania; „naprawa uziomu” proszę o informację co jest do naprawy? Jaki zakres prac do wykonania? Nie znajduję to odniesienia w kosztorysie ani przedmiarze.

ODPOWIEDŹ: Naprawa uziomu nie jest wymagana, zgodnie z protokołem pomiaru rezystancji.

5. Czy zamawiający udostępni ekspertyzę techniczną lub jej wyniki (dot. lokalizacji Bardo i Planta).

ODPOWIEDŹ: Tak, Ekspertyza techniczna zostaje udostępniona jako załącznik.

6. Czego dotyczą poz. Kosztorysowe nr 1.1.2. (burzenie 3,9m³) zarówno dla lok. Bardo, jak i Planta. Nie odnajdujemy zakresu prac dla tej pozycji w projekcie ani w opisie ani na rysunkach. Co ulega burzeniu.

ODPOWIEDŹ: Przyjęto, że konieczne będzie skucie elementów betonowych w obrębie zagospodarowanego terenu tj. płyta betonowa pod drabiną wejściową.

7. Jeśli poz. 1.1.2 -Burzenie 3,9m³ rzeczywiście występuje to proszę o informację czy gruz z rozbiórki pozostaje na miejscu pod wieżą? Nie znajdujemy pozycji ani opisu dla ew. wywozu i utylizacji gruzu z rozbiórki?

ODPOWIEDŹ: Część elementów należy wywieźć i zutylizować zgodnie w pkt. 1.1.4 oraz 1.1.5 kosztorysu a resztę zagospodarować na terenie działki.

8. W projekcie elektrycznym na rys. E-1 wskazano jako projektowane -korytka kablowe 100x50, czego nie widać w kosztorysie/ przedmiarze. Proszę o potwierdzenie i/lub ujęcie w kosztorysie i przedmiarze zakupu i montażu tego elementu.

ODPOWIEDŹ: Potwierdzam, korytka są wymagane do poprowadzenia instalacji.

9. Proponujemy także, jako zamiennie i zdecydowanie lepsze rozwiązanie zastosowanie zamiast korytka kablowego z pokrywką -korytka rucianego bez pokrywki. W obiektach wysokościowych takich jak wieża/ maszt nie powinno się stosować korytek z przykryciami, których zakładanie, zdejmowanie nosi za sobą ryzyko spadnięcia z wysokości. Przykrycie kabli odpornych na warunki UV nie jest potrzebne. Zamiennie jako przede wszystkim bezpieczniejsze jest zastosowaniem np. korytek druczianych o takim samym rozmiarze 100x50.

ODPOWIEDŹ: Korytka z pokrywą zapewniają większe zabezpieczenie mechaniczne przed wandalami niż korytka drucziane. Kwestia uzgodnienia z inwestorem, alternatywnie mogą zostać użyte korytka drucziane, które nie będą zapewniać ww. ochrony.

10. Proszę o uzupełnienie do projektu wykonawczego zestawienie materiałów dla elementów konstrukcji (elementy stalowe, profile, wykaz łączników śrubowych, ilość uchwyty kratek pomostowych itd.).

ODPOWIEDŹ: Uzupelnienie w załączaniu.

11. Czy przedmiotowe prace prowadzone są w oparciu o tzw. zgłoszenie budowlane czy na pozwolenie na budowę/ rozbiórkę?

ODPOWIEDŹ: Przedmiotowe prace mają zostać wykonane w oparciu o zgłoszenie budowlane.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Krzysztof Karst
Nadleśniczy N-ctwa Łagów