

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów
2. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej
3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie
4. Pracownia architektoniczna "ARPA" musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościach
5. Wentylacja mechaniczna, otwory, przekucia i bruzdy wg. projektów branżowych
6. Rozmieszczenie przewodów wentylacyjnych wentylatorów i innych urządzeń na dachu wg. projektów branżowych
7. Ostateczne decyzje kolorystyczne po wykonaniu na budowie próbek w/w kolorów farb /dot. ścian/

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA

LP.	TREŚĆ MODYFIKACJI	DATA	NAZWISKO

Oznaczenia rolet :

Rw - rolety wewnętrzne typu screen 100% zaciemnienia

Rs - rolety wewnętrzne typu screen częściowe zaciemnienie

UWAGA: OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPÓW NA POTRZEBY INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

LEGENDA

- YTONG (szer 24 i 12 cm)
- ŻELBET
- ŚCIANA GK (2x płytaGK 1,25cm + wełna mineralna10cm +2x płyta GK 1,25cm)
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 12+20 tynk+styropian+żelbet
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 12+2+10+20 cegła klinkierowa+przestrzeń went.+wełna+żelbet
- SP SUFIT PODWIESZANY podawana rzędna spodu sufitu
- HP HYDRANT- WYM.77x86x30 dół wnęki 70cm nad posadzką
- EL ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA wnęka o wym.55x25cm

UWAGA: INSTALACJE ELEKTRYCZNĄ I NISKOPRĄDOWĄ W POMIESZCZENIACH UKŁADAĆ W LISTWACH TYPU LE GRANDA



SCHEMAT UKŁADU FUNKCJONALNEGO

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI: 28.05.2010 r.

ARANŻ TECHNOLOGICZNY OPRACOWANO W OPARCIU O UZUPEŁNIONY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY OTRZYMANY OD INWESTORA

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA:
Przedsiębiorstwo BUDKOMEKS sp. z o.o.
os. Przyjaźni 12B/27 61-686 Poznań, Poland
tel./fax (+48 61) 820 44 49 tel. 825 93 10
e-mail: biuro@budkomeks.com.pl

BUDKOMEKS

Obiekt: ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH W CHORZOWIE	Nr rysunku A2
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurawskiego ARPA ul. Maciejewskiego 7 61-606 Poznań	
Projekt wykonawczy — 1 : 100	data 28 V 2010
Treść rys.: Rzut parteru – część I – poziom ±0,00	
Autor : mgr inż. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65	

Opracował zespół: mgr inż. arch. Marek Szapiel
mgr inż. arch. Krzysztof Łuczak
mgr inż. arch. Łukasz Janiak