

KOSZTORYS
Remont ul. Jaszczurówka - ułożenie drogowych płyt ażurowych
CPV 45.23.32.20-7

str. 1

Poz.	ASORTYMENT ROBÓT	Jed- nostka	Ilość jedn.prze- widywana	Cena robót Netto	Wartość robót Netto	Podatek Vat 23%	Cena robót brutto	Wartość robót brutto
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Roboty rozbiórkowe							
1.1	Rozebranie elementów betonowych i odwozem gruzu betonowego, na odl. 10 km.	m ³	3,0					
	Razem							

Poz.	ASORTYMENT ROBÓT	Jed- nostka	Ilość jedn.prze- widywana	Cena robót Netto	Wartość robót Netto	Podatek Vat 23%	Cena robót brutto	Wartość robót brutto
a	b	c	d	e	f	g	h	i
2.	Korytowanie i rozbiórka podbudowy							
2.1	Korytowanie mechaniczne na głęb. 20 cm, grunt kat. I-IV,	m ²	200,0					
2.2	J.w. każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV	m ²	200,0					
2.3	Koryta wyk. ręcznie. głęb. 20 cm, grunt kat.III-IV	m ²	50,0					
2.4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m ²	200,0					
2.5	Dolna warstwa podbudowy grub. 20 cm z kruszyw łamanych	m ²	200,0					
2.6	Górna warstwa podbudowy grub. 15 cm z kruszyw łamanych	m ²	100,0					
	Razem							

Poz.	ASORTYMENT ROBÓT	Jed- nostka	Ilość jedn.prze- widywana	Cena robót Netto	Wartość robót Netto	Podatek Vat 23%	Cena robót brutto	Wartość robót brutto
a	b	c	d	e	f	g	h	i
3.	Krawężniki i obrzeża							
3.1	Ustawienie krawężników betonowych z wykonaniem ławy betonowej	m	80,0					
Razem								

Poz.	ASORTYMENT ROBÓT	Jed- nostka	Ilość jedn.prze- widywana	Cena robót Netto	Wartość robót Netto	Podatek Vat 23%	Cena robót brutto	Wartość robót brutto
a	b	c	d	e	f	g	h	i
4.	Nawierzchnie							
4.1	Wykonanie nawierzchni z drogowych płyt betonowych ażurowych nowych na podsypce cementowej	m ²	200,0					
4.2	Zasypanie otworów w płytach ażurowych	m ²	60,0					
Razem								

Poz.	ASORTYMENT ROBÓT	Jed- nostka	Ilość jedn.prze- widywana	Cena robót Netto	Wartość robót Netto	Podatek Vat 22%	Cena robót brutto	Wartość robót brutto
a	b	c	d	e	f	g	h	i
5.	Humusowanie i obsianie							
5.1	Humusowanie i obsianie	m ²	50,0					
Razem								

Poz.	ASORTYMENT ROBÓT	Jed- nost- ka	Ilość jedn.prze- widywana	Cena robót Netto	Wartość robót Netto	Podatek Vat 23%	Cena robót brutto	Wartość robót brutto
a	b	c	d	e	f	g	h	i
6.	Utwardzenie poboczy							
6.1	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego warstwa górna, gr.warstwy 7 cm	m ²	20,00					
Razem								

Ogółem wartość robót w cenach netto i brutto

1.	Roboty rozbiórkowe							
2.	Korytowanie i rozbiórka podbudowy							
3.	Krawężniki i obrzeża							
4.	Nawierzchnie							
5.	Humusowanie i obsianie							
6.	Utwardzenie poboczy							
Razem odnowa nawierzchni								

KOSZTORYS INWESTORSKI FORMULARZ
Remont ul. Jaszczurówka - ułożenie drogowych płyt ażurowych
CPV 45.23.32.20-7

INWESTOR: **Urząd Miasta Zakopane**
Zakopane ul. Kościuszki 13

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO:	ZŁ
WAT: 23%	ZŁ
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BRUTTO:	ZŁ

Składniki cenotwórcze :

roboczogodzina

koszty zakupu

koszty ogólne

zysk