



Znak: IZ.414.118.22

Nowa Wieś Wielka 29.06.2022

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Rolna 6
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel. 52 381 22 20, fax 52 320 65 62

Gmina Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Nieruchomości położonej w Dziemionnie (dz. nr 18/3)
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

W związku z wnioskiem opracowania warunków przyłączenia z dnia 29.06.2022 Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że dla celów dostarczania wody i odprowadzenia ścieków dla nieruchomości położonej w Dziemionnie (dz. nr 18/3) należy spełnić następujące podstawowe zasady:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia wody – istniejące przyłącze obsługujące kontenery socjalne obiektu oczyszczalni
2. Miejsce włączenia przyłącza kanalizacyjnego – na przedstawionym terenie jest możliwość podłączenia do istniejącego kolektora Ø 250 zlokalizowanego w działce nr 18/3.
3. W celu transportu ścieków z działki do istniejącego kolektora należy zastosować przepompownię ścieków o parametrach dobranych do wymagań projektowanego obiektu.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO :

1. Przyłącze należy ułożyć w wykopie na głębokości poniżej poziomu przemarzania dla danej strefy klimatycznej. Przed ułożeniem przewodów wykonać należy podsypkę z piachu o grubości 10 cm. Materiał podsypki nie może zawierać kamieni i frakcji o ostrych krawędziach mogących uszkodzić przyłącze. Przewód prowadzić ze spadkiem w kierunku sieci tak, aby jego odpowietrzanie następowało poprzez instalację wewnętrzną odbiorcy. Po ułożeniu przewodu wykonać zasypkę z piasku na wysokość 15 cm ponad ułożony przewód, po czym zasypać wykop gruntem rodzimym i przywrócić teren do stanu pierwotnego. Zaleca się dogęszczenie wykopu płytą wibracyjną lub ubijakiem skokowym.
2. Wodomierz projektować na konsoli z zaworami i skośnym filtrem siatkowym. Lokalizować go w studni wodomierzowej przy granicy posesji, zabezpieczonej przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2003 /zawór antyskażeniowy/.

REGON : 092 36 54 19

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Bydgoszcz O/ Złotniki Kujawskie
72 8142 1059 0000 7139 2000 0001



III. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO:

1. Włączenie przyłącza kanalizacyjnego wykonać bezpośrednio do istniejącego kolektora Ø 250 . Transport ścieków winien nastąpić poprzez przepompownię ścieków kolektorem tłocznym.
2. Zachować wymaganą odległość przyłącza kanalizacyjnego od pozostałego uzbrojenia (PN-92/B-01707), zachować min. 1,5 m odległości przyłącza od budynków i obiektów małej architektury.
3. Minimalne zagłębienie przyłącza kanalizacyjnego, przed włączeniem instalacji wewnętrznej nie powinno być mniejsze niż 1,2 m. W przypadku wystąpienia uwarunkowań terenowych nie pozwalających na zachowanie minimalnego zagłębienia przyłącze kanalizacyjne należy odpowiednio ocieplić lub jeśli to możliwe wynieść teren do poziomu zapewniającego minimalne jego przykrycie.

IV. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK informuje, że wskazane jest złożyć do Starosty Bydgoskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
2. W sytuacji konieczności sprecyzowania dokładnych parametrów przyłączy wskazane jest konsultacja projektowanych zamierzeń budowlanych z projektantem branży wodno-kanalizacyjnej
3. Przyłączenie do sieci ZGK może nastąpić po spełnieniu niniejszych warunków przyłączenia w obecności przedstawiciela ZGK NWW.
4. Odbiór przyłącza przez ZGK NWW nastąpi po uprzednim zgłoszeniu przy wykopach otwartych uwzględniając zgodność z warunkami przyłączeniowymi lub opracowaniem projektowym.
5. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.
6. Warunki dostarczania wody i odbioru ścieków do przyłączonej nieruchomości określi umowa . Do zawarcia umowy niezbędny jest tytuł prawny.
7. Niniejsze warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich wydania.
8. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

V. ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY: (w załączeniu)

Z poważaniem

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. organizacji i wykonania robót
mgr inż. Tomasz Nowakowski

REGON : 092 36 54 19

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Bydgoszcz O/ Złotniki Kujawskie
72 8142 1059 0000 7139 2000 0001


Wydruk z systemu IntraEWID

< Podtytuł >

skala 1: 250

układ współrzędnych 2000 strefa 6 (18°)

x = 5870947.63, y = 6505524.21



x = 5870894.00, y = 6505479.41

Dziemionna, Nowa Wieś Wielka

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.