

LEGENDA :

	Oznaczenie:
Linia granicy działki:	
Granica pasa drogowego	
obszar oddziaływania inwestycji – ETAP IV	
Istniejące uzbrojenie terenu:	wo40 eV gD
Projektowany krawężnik betonowy: –wystający o wymiarach 15x22 cm posadowiony na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, krawężnik zlokalizowany przy projektowanych wpustach ulicznych,zjazdach oraz włączenia innych dróg –wtopiony o wymiarach 12x25 cm posadowiony na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, krawężnik zlokalizowany wokół projektowanych zjazdów oraz po przeciwnej stronie wpustów ulicznych	
Jezdnia drogi wewnętrznej o szer. 4,5 m, z poszerzeniem do 5,7m – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 5,0m	
Zjazd – nwierzchnia z kostki brukowej betonowej	
Dojście do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej	
Zieleniec –niwelacja terenu pokryta warstwą humusu obsianego trawą	
Projektowany przebieg kanalizacji deszczowej:	Kd
Studnie kanalizacyjne Ø 1200 mm: • z włazami typu ciężkiego z żeliwa szarego, ryglowane. • Studnie kanalizacyjne żelbetowe. • Studnie (dno, kręgi, płyty oraz pierścienie odciążające) należy wykonać zgodnie z PN–EN 1917:2004 jako prefabrykowane z typowych elementów. Kręgi żelbetowe wykonane z betonu C35/45 wg PN – EN 206/1.	stD.1
Studzienka ściekowa Ø 500 mm z kręgów betonowych z betonu klasy min. C35/45: • łączone na uszczelki, prefabrykowane ø500 mm z osadnikiem głębokości ok.95 cm; • dla wpustów deszczowych należy zastosować włazy z żeliwa szarego zgodnie z PN – EN 124, zabezpieczeniem przed ich demontażem przez osoby niepowołane. • Każdy wpust należy wyposażyć w pierścień odciążający oraz kosz podczyszczający; • Studzienka wpustu deszczowego z kratą żeliwną, uchylną z ryglem i śrubą.	K/1
Projektowana linia oświetleniowa w osłonie rurowej karbowanej	Osw
Projektowany słup oświetleniowy wraz z oprawą LED	
Projektowana linia oświetleniowa w osłonie rurowej gładkościennej	Osw

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej
skala 1 : 500

Województwo : Śląskie
Pow. jastrzębie–zdrój
Jedn. ewidencyjna: 246701_1 Jastrzębie Zdrój
Nr obrębu: 246701_1.0008 Jastrzębie Zdrój
246701_1.0009 Moszczenica

Identyfikator zgłoszenia: G.6642.1.272.2023_2467_CL2.

BPU "ALDA"s.c.; Hanna i Janusz Franiczek
Wodzisław Śl.,
ul. Skrzyszowska 39c

Temat:	„Projekt budowy i przebudowy ul.Jesionowej w Jastrzębiu Zdroju – Etap IV”	
Inwestor:	Miasto Jastrzębie – Zdrój	Rys.Nr
Branża:	DROGOWA, INSTALACYJNA	
Rysunek:	Projekt zagospodarowania terenu	skala: 1:500
Projektant:	mgr inż. Kinga Mlaś upr. bud. SLK/4166/POOD/12	Data: 03.2023