

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
plac zabaw w m.Mokre					
1 Rozbudowa placu zabaw					
1.1 Ogrodzenie					
1	KNR-W 2-25	Ogrodzenia na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
d.1.1	0307-03	22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
d.1.1	0312-10	11	dół.	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1.1	0203-01	0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
4	KNR 2-02	Prefabrykowany łącznik podmurówki ogrodzenia	elem.		
d.1.1	0302-07	6	elem.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 2-02	Prefabrykowany łącznik podmurówki ogrodzenia- z rozbiórki	elem.		
d.1.1	0302-07	6	elem.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-02	Prefabrykowana płyta żelbetowa podmurówki ogrodzenia	elem.		
d.1.1	0302-07	6	elem.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-02	Prefabrykowana płyta żelbetowa podmurówki ogrodzenia- z rozbiórki	elem.		
d.1.1	0302-07	5	elem.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 2-23	Ogrodzenia placu - ogrodzenie systemowe	m		
d.1.1	0404-01	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 2-23	Ogrodzenia placu - ogrodzenie systemowe z rozbiórki	m		
d.1.1	0404-01	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
1.2 Montaż elementów placu zabaw					
10	KNR-W 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu	dół.		
d.1.2	0308-07	IV) - pod montaż urządzeń	dół.	16.000	
		16		RAZEM	16.000
11	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, pod urządzenia o objętości do 0,5 m3 - ręczne	m ³		
d.1.2	0203-01	układanie betonu	m ³	1.200	
		1.2		RAZEM	1.200
12	KNR 2-02	Dostawa i montaż urządzenia wielofunkcyjnego zgodnie z projektem	szt.		
d.1.2	1219-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02	Strefa bezpieczna z piasku	m ³		
d.1.2	1103-01	24	m ³	24.000	
				RAZEM	24.000