

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
kst 1b					
1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity, ściany $(5.26*2+4.28*2)*3.45-2.50+22.51$	m ² m ²	 85.836	 85.836
				RAZEM	85.840
2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i suficie - wzmocnienie popękanych powierzchni 63.33+22.51	m ² m ²	 85.840	 85.840
				RAZEM	85.840
3	wycena indywidualna	Skucie zaokrągłeń tynkarskich przy suficie - 19,20 mb 19.20	m m	 19.200	 19.200
				RAZEM	19.200
4	KNR-W 2-02 2011-01	Szpachlowanie wewn. ścian wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach Krotność = 1.5 63.33+22.51	m ² m ²	 85.840	 85.840
				RAZEM	85.840
5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany, sufit, posadzki 85.84+22.51	m ² m ²	 108.350	 108.350
				RAZEM	108.350
6	KNR 4-01 1204-01 analogia	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi typ Caparol tynków wewnętrznych Krotność = 1.5 85.84	m ² m ²	 85.840	 85.840
				RAZEM	85.840
7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.26*4.28	m ² m ²	 22.513	 22.513
				RAZEM	22.513
8	NNRNKB 202 1130-01 analogia	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach - wyrównanie poziomu posadzek 22.513	m ² m ²	 22.513	 22.513
				RAZEM	22.513
9	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC- o podwyższonej odporności na ścieranie wyłożonej 10 cm na ściany 5.46*4.48	m ² m ²	 24.461	 24.461
				RAZEM	24.461
10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż szafy o wymiarach 2,80 m wys. x 5,26 m szer. x 60 cm głębokość 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
kst 2 b					
1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany (4.30*2+5.24*2)*3.45-2.50	m ² m ²	 63.326	 63.326
				RAZEM	63.330
2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - wzmocnienie popękanych powierzchni 63.33	m ² m ²	 63.330	 63.330
				RAZEM	63.330
3	wycena indywidualna	Skucie zaokrągleń tynkarskich przy suficie - 19,20 mb 19.18	m m	 19.180	 19.180
				RAZEM	19.180
4	KNR-W 2-02 2011-01	Szpachlowanie wewn. ścian wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach Krotność = 1.5 63.33	m ² m ²	 63.330	 63.330
				RAZEM	63.330
5	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud 22.51	m ² m ²	 22.510	 22.510
				RAZEM	22.510
6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany, sufit, posadzki 85.84+22.51	m ² m ²	 108.350	 108.350
				RAZEM	108.350
7	KNR 4-01 1204-01 analogia	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi typ Caparol tynków wewnętrznych ściany, sufit Krotność = 1.5 85.84	m ² m ²	 85.840	 85.840
				RAZEM	85.840
8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 22.51	m ² m ²	 22.510	 22.510
				RAZEM	22.510
9	NNRNKB 202 1130-01 analogia	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.5-10 mm wykonywane w pomieszczeniach - wyrównanie poziomu posadzek Krotność = 2 22.513	m ² m ²	 22.513	 22.513
				RAZEM	22.513
10	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC- o podwyższonej odporności na ścieranie wyłożonej 10 cm na ściany 5.46*4.48	m ² m ²	 24.461	 24.461
				RAZEM	24.461
11	wycena indywidualna	Rozebranie posadzki drewnianej - gr. 10 - 12 cm 22.51	m ² m ²	 22.510	 22.510
				RAZEM	22.510
12	kalk. warsztatowa	Roboty elektryczne: - demontaż i montaż lamp rastrowych z innego biura - używanych - przedłużanie instalacji oświetleniowej - montaż nowych gniazd - montaż nowych włączników 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000