

Tabela elementów rozliczeniowych

**Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 180 na odc. Siedlisko - Trzcianka
od km 14+250 do km 15+250**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych-roboty pomiarowe (17 punktów granicznych pasa drogowego)	km	1,000		
2	D.01.02.01	Karczowanie pni z zasypaniem dołów	szt	11,000		
3	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	57,00		
4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	11,96		
		Roboty ziemne				
5	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi, z wywozem gruntu na odległość do 1 km, wykonanie koryta pod zjazdu głębokości 20 cm, wykonanie koryta na poszerzeniu głębokości 35 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m3	278,08		
6		Odmulenie rowów	mb	2 000,00		
		Podbudowy				
7		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zjazdach o grubości warstwy po zagęszczeniu : 20 cm	m2	235,42		
8	D.04.03.01	Skroplenie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,8 kg /m2	m2	6 967,25		
9	D.04.03.01	Skroplenie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,8 kg /m2 na zjazdach	m2	235,42		
10	D.04.03.01	Skroplenie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /m2	m2	13 334,50		
11	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm Rm=5,0 MPa	m2	660,00		
12	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, o Rm=1,5-2,5 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm (z węzła betoniarskiego)	m2	11,96		
13	D.04.10.01	Mechaniczne granulowanie nawierzchni bitumicznej z niezbędnym doziarnieniem (określenie ilości doziarnienia leży po stronie Wykonawcy) - podbudowa MCE gr. 20 cm	m2	6 727,25		
		Nawierzchnie				

14	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grub. 8 cm	m2	6 727,25		
15	D.05.03.05b	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4 cm nawierzchnia na zjazdach	m2	235,42		
16	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 11 o grubości 4 cm po zagęszczeniu	m2	6 607,25		
17	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	11,96		
		Roboty wykończeniowe				
18	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy KŁSM(granit) 0-31,5 mm o średniej grubości 15 cm	m3	225		
		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
19	D.07.01.01	Oznakowanie poziome - linie segregacyjne i krawężniowe przerywane malowane: mechanicznie odtworzenie oznakowania poziomego oznakowanie cienkowarstwowe	m2	446,97		
		Elementy ulic				
20	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C 12/15)	m3	3,42		
21	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	57,00		
22	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	5,20		
				Razem		
				Vat 23 %		
				Ogółem		

podpis

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT