

## Tabela elementów rozliczeniowych

**Remont nawierzchni(dokończenie zadania) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 odcinek Siedlisko - Trzcianka  
od km 15+250 do km 17+750**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Podbudowy</b>				
1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /m2	m2	15 750,00		
		<b>Nawierzchnie</b>				
2	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 11 o grubości 4 cm po zagęszczeniu	m2	15 750,00		
3	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4 cm nawierzchnia na zjazdach	m2	496,00		
4	D.05.03.17	Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszankami min. asf. AC 16W, grubość warstwy 4 cm	m2	200,00		
		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
5	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy KŁSM(granit) 0-31,5 mm o średniej grubości 11 cm	m3	550		
		<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>				
6	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie odtworzenie oznakowania poziomego ,cienkowarstwowe	m2	1200,00		
					<b>Razem</b>	
					<b>Vat 23 %</b>	
					<b>Ogółem</b>	

podpis

\*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

\*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT