

## Przedmiar robót

Remont pomieszczenia rozdzielnic elektrycznej w budynku przy al. 29 Listopada 56

Obiekt Budynek Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-listopada 54, 31-425 Kraków  
Rodzaj robót Roboty budowlane  
Inwestor Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

## Tabela przedmiaru robót

Budynek Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-listopada 54, 31-425 Kraków

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Zabezpieczenia, demontaże wyposażenia</b>					
1	KNR-W 2-02 0923/01		Oslony okien i drzwi folią polietylenową  2,60*2,10 1,00*2,20	m2 m2 razem	5,46 2,2 7,66
2	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg tekturą i folią  korytarz 10,0	m2 razem	10 10
<b>2. Posadzki</b>					
3	KNR 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Dopłata 2x 3,60*3,00	m2 razem	10,8 10,8
4	Kalkulacja indywidualna		Oczyszczenie podkładu i przeszlifowanie mechaniczne w celu wyrównania nierówności	m2	10,8
5	NRRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	10,8
6	NRRNKB 7 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m <sup>2</sup> - sucha mieszanka	m2	10,8
7	Kalkulacja indywidualna		Montaż listew dylatacyjnych  1,20	m razem	1,2 1,2
8	KNR 2-02 1112/08		Posadzki z płytek winylowych grubości minimum 12 mm	m2	10,8
9	KNR 4-01 0108/18		Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km  10,80*0,05	m3 razem	0,54 0,54
10	KNR 4-01 0108/20		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 15x	m3	0,54
11	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	0,54
<b>3. Malowanie</b>					
12	KNR-W 4-01 1202/08		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi do 5m <sup>2</sup>  (3,60+2,90)*2*3,20 -2,50*2,05	m2 m2 razem	41,6 -5,13 36,47
13	NRRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	36,47
14	Kalkulacja indywidualna		Przygotowanie powierzchni do malowania	m2	36,47
15	KNR 2-02 0815/03		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	36,47
16	KNR 2-02 1505/03		Malowanie farbami akrylowymi ścian dwukrotne z gruntowaniem	m2	36,47
17	NRRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych  2,90*3,60	m2 razem	10,44 10,44
18	Kalkulacja indywidualna		Przygotowanie powierzchni do malowania	m2	10,44
19	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	10,44
20	KNR-W 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	10