

Utwardzenie ul. Żnińskiej nawierzchnią z płyt ażurowych na os. Czyżkówko

Lp.	Nr spec. Tech.	Opis robót - pieszojezdnia	kosztorys ofertowy			
			j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
1.	D 01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mechaniczne z wywozem na odl. do 15 km	m ²	154		
2.	D 01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z lawą z wywozem na odl. do 15km	m	99		
3.	D 04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta głęb. 40 cm - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m ²	569		
4.	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm z zagęszczeniem mech.	m ²	20		
5.	D 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji (0-31,5 mm) z recyklingu grub. 25 cm z zagęszczeniem mech.	m ²	569		
6.	D 08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wtopion. 15x22 cm wraz z lawą betonową i oporem z betonu C12/15	m	260		
7.	D 05.03.03	Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych grub. 10 cm wypełnionych pospółką o frakcji 2-8 mm i wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=20m/dobę ukladanych na podsypce z pospółki o frakcji 0-8mm o wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=8m/dobę oraz wskaźniku różnoziarnistości U>5 gr 4cm	m ²	347		
8.	D.05.03.23	Wykoanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm układanej na podsypce cem-piaskowej 1:4	m ²	222		
9.	D 04.04.04	Umocnienie nawierzchni pobocza materiałem z recyklingu z odzysku grub. 15	m ²	104		
10.	D 03.02.02	Regulacja wysokościowa wjazdów kanalowych	szt.	10		
11.	D 03.02.02	regulacja studni teletechnicznych	szt.	1		
12.	D 03.02.02	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów	szt.	15		
13.	D 00.00.00	Nawiezenie wraz z rozplanowaniem ziemi urodzajnej gr. 10 cm oraz obsianie trawą	m ²	115		
Opis robót - chodnik						
1.	D 01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mechaniczne z wywozem na odl. do 15 km	m ²	160		
2.	D 01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z lawą z wywozem na odl. do 15km	m	100		
3.	D 04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta głęb. 27 cm - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m ²	569		
4.	D 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji (0-31,5 mm) z recyklingu grub. 15 cm z zagęszczeniem mech.	m ²	569		
5.	D.05.03.23	Wykoanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm układanej na podsypce cem-piaskowej 1:4	m ²	160		
6.		Wbudowanie kostki pamiętkowej Program BBO oraz tablicy informacyjnej	szt.	1		
			Ogółem netto			
			Podatek % VAT			
			Ogółem brutto			