

Konin, 05.10.2021 r.

ZDP-NZ-3302-18/2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Proszę o podanie parametrów wiaty rowerowej (jej wymiary, z jakiego materiału ma być wykonana), czy ma być wyposażona w stojaki rowerowe (jeżeli tak to w jakiej ilości) czy ławki?

Odpowiedź:

Wiata rowerowa posiadać ma wymiary w planie ok. 6,54 m x 1,92 m i minimalną wysokość 2,00 m. Wiata trwale związana z gruntem na fundamentach betonowych o wym. 50x30x30 cm z betonu C16/20. Konstrukcja wiaty z stalowych profili 40x40x2 m malowanych w kolorze z palety RAL uzgodniony z Zamawiającym. Panele boczne, tylne, a także dach uzupełnione poliwęglanem komorowym przyciemnianym o gr. min. 5 mm. Dach wiaty wysunięty poza obrys konstrukcji z nadanym spadkiem w stronę tylną wiaty. Wewnątrz wiaty – stojak na łączną ilość 15 rowerów konstrukcji stalowej – ocynkowanej z montażem do podłoża.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno – żwirowej na podbudowę z kruszywa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie mieszanki wapienno-żwirowej..

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że w przedmiarze kosztów kwalifikowanych w pozycji 1.2 150 należy wycenić 534 m² podbudowy gr. 20 cm i 8005 m² podbudowy z kruszywa gr. 15 cm.

Odpowiedź:

Potwierdzamy wskazane w przedmiarze kosztów kwalifikowanych ilości:

- 534,0 m² - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm – pod zjazdy utwardzone,
- 8.005,0 m² - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – pod nawierzchnię ścieżki rowerowej wraz z skrajnią.