

Ostrołęka dnia 16.06.2021 r.

KPZ.271.12.2021

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa dziedzińca w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego, w Ostrołęce**”, prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1.

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1. Dotyczy pozycji kosztorysowych nr 47, 48, 49, 50, 51, 52 Proszę o określenie specyfikacji tj. sprecyzowanie jakiego rodzaju, kształtu, materiału i sposobu wykończenia mają być dostarczone ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Brak wytycznych powoduje bardzo dużą rozbieżność cenową. Ławki, kosze i stojaki mają być wolnostojące czy też posadowione w podłożu. Jeśli posadowione to w jaki sposób

Odpowiedź na Pytanie nr 1 Projektowane elementy małej architektury dostosować/ujednolicić do umieszczonych elementów małej architektury na terenie m. Ostrołęki wg załączonych zdjęć poglądowych. Sposób montażu w/w elementów trwały do podłoża za pomocą kotw chemicznych.

Pytanie nr 2. Dotyczy pozycji kosztorysowych nr 53: Proszę o szczegół konstrukcyjny rozwiązania ustawienia gazonów betonowych. Proszę również o podanie kształtu i wymiarów projektowanych gazonów.

Odpowiedź na Pytanie nr 2 Na etapie uszczegóławiania elementów konstrukcyjnych zdecydowano w porozumieniu z Inwestorem o zmianie materiału z gazonów na palisady betonowe o kształcie i kolorze identycznym do wykonanych na dziedzińcu szkoły ZSZ nr 1 w etapie I.

Pytanie nr 3. Dotyczy działu kosztorysu 1.1.17 (pozycje 66-72) Rozebranie nieczynnego kanału ciepłowniczego. W dokumentacji projektowej brakuje planszy robót rozbiórkowych dotyczących rozbiórki nieczynnego kanału ciepłowniczego. Proszę o przedstawienie tego rysunku bądź w przypadku braku takiego rysunku przedstawienie metodologii określenia ilości rozbiórek w przedmiarze.

Odpowiedź na Pytanie nr 3 Nieczynny kanał technologiczny został ujawniony na etapie budowy I etapu. Nie dysponujemy dokumentacją w/w kanału przewidzianego do rozebrania. Rozebranie przewiduje demontaż płyt betonowych okrywających w/w kanał oraz rozebranie ścianek bocznych i o ile zajdzie potrzeba dna. Rozebranie kanału ma być wykonane na głębokość warstw konstrukcyjnych oraz dodatkowo głębiej o ile zostanie stwierdzone niedogęszczenie gruntu rodzimego w obrębie kanału lub pod nim.

Pytanie nr 4. Kanalizacja deszczowa: Występuje rozbieżność między projektem branży sanitarnej a przedmiarem w zakresie ilości wykonania rewizji (poz. 102), ilości kanałów PCV o średnicy zew. 160

mm oraz ilości włążeń do studni (pozycje 107 i 108). ILOŚCI W PRZEDMIARZE SĄ NIEDOSZACOWANE. W związku z realizacją drugiego etapu tej inwestycji: Proszę o wskazanie ilości kanałów do wykonania w tym etapie, ilości rewizji oraz ilości włążeń do studni.

Odpowiedź na Pytanie nr 4 Niedoszacowania w kanalizacji deszczowej obejmują:

- pozycja 98 rura średnicy 160 - brak 12 mb (połączenie rur spustowych z rynien pionowo w kierunku studni rewizyjnych),
- kolanka średnicy 160 na połączeniu pion - poziom (dotyczy rur spustowych z rynien) - 6 szt.
- pozycja 102 rewizje na rynnach brak 2 sztuki
- pozycja 107 tuleje ochronne na rurę średnicy 160 - brak 1 sztuka
- pozycja 108 tuleje ochronne na rurę średnicy 200 - brak 3 sztuki

Pytanie nr 5. Dotyczy poz. kosztorysu nr 46

Proszę o wskazanie parametrów nasadzeń oraz rysunku nasadzeń.


Odpowiedź na Pytanie nr 5 Parametry i rysunki nasadzeń są ujęte w operacie dendrologicznym publikowanym w załączeniu do wyjaśnień. Nasadzenia rekompensujące przedstawiono na planszy nasadzeń. Gatunek drzew do nasadzenia Klon Kulisty "Globosum", wysokość szczepienia min. 2,20m.

Załączniki:

Załącznik nr 1 operat dendrologiczny

Załącznik nr 2 – elementy małej architektury

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Aneta Gutawska-Grucelska
Sekretarz Miasta