



GMINA WĄSOSZ

Plac Wolności 17

56-210 Wąsosz

BI.271.18.2024

Wąsosz, 07.08.2024 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120168D.

Lubiel – droga dojazdowa do gruntów rolnych”

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza poniższe zmiany do SWZ.

Pytanie 1

w projekcie opisane są pobocza jako wykonane z destruktu asfaltowego na gr. 15 cm skropione emulsją, natomiast w przedmiarze widnieje pozycja z podstawą do wyceny KNR nie obejmującą skropienia tej części zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że zadanie objęte postępowaniem posiada umowę z rozliczeniem stron w formie ryczałtu. Kosztorys ofertowy jest częścią pomocniczą i poglądową do przygotowania oferty.

Pobocza wykonane z destruktu należy liczyć zgodnie z opisem, tj. uwzględnić skropienie emulsją asfaltowa.

Pytanie 2

W przekrojach w dokumentacji technicznej warstwa wiążąca AC16W ma grubość 5 cm, natomiast w przedmiarze grubość jest określona jako 3 cm - wg. sztuki budowlanej nie zdarza się występowanie cieńszej grubości warstwy od warstwy ścieralnej która wg dokumentacji technicznej została określona na 5 cm - przedmiar mówi o 4 cm.

Odpowiedź:

Należy ofertę przygotować wg założeń określonych w przedmiarze: warstwa wiążąca gr. 3 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm.

Pytanie 3

Pozycje 10 i 11 obejmują wykonanie podbudowy z betonu towarowego nie z mieszanki stabilizowanej z dowozu, prosimy o wskazanie jaka mieszanka ma być wykonana w tym zakresie - $R_m=2,5-5\text{MPa}$? Dodatkowo czy Zamawiający przewiduje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 pod nawierzchnia z kostki brukowej betonowej?

Odpowiedź:

Należy wykonać warstwę z betonu C3/4.

Pytanie 4

Pozycji 13 do poboczny z destruktu asfaltowego dodane ma być zamięłowanie grysem granitowym 2/5, proszę o określenie grubości łącznej wykonania warstwy z grysu granitowego.

Odpowiedź:

Grys granitowy jest wyłącznie zastosowany jako zamknięcie skropionego pobocza z destruktu asfaltowego.

Pytanie 5

Co Zamawiający rozumie poprzez "Odmłodzenie drzew starszych" - obcięcie gałęzi niebezpiecznych oraz ogólną poprawę estetyki drzewa? Proszę o określenie prac wymaganych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga obcięcia gałęzi zwisających nad drogą wraz z utylizacją uzyskanego urobku.

Pytanie 6

Czy materiał z pozycji nr 4 obejmującej ścinkę drzew ma być przekazany Zamawiającemu? Czy materiał ma być zutilizowany przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Gałęzie Wykonawca utylizuje we własnym zakresie. Materiał z pnia drzewa należy pociąć na wałki o dł. 1,5 m i przekazać Zamawiającemu.

Pytanie 7

Jeśli roboty nie obejmują frezowania nawierzchni bitumicznych, proszę o informację skąd według Zamawiającego Wykonawca ma pozyskać destruktu asfaltowy do wykonania poboczy.

Odpowiedź:

Wykonawca winien destruktu zakupić własnym staraniem.

Pytanie 8

Czy pozycja nr 30 ma obejmować również utylizację materiału pozyskanego podczas odmulenia i oczyszczenia? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o poprawę przedmiaru o dodatkową pozycję wg. KNR.

Odpowiedź:

Wykonawca winien uwzględnić w ofercie utylizację urobku z odmulania i oczyszczania przepustów i rowów.

Pytanie 9

Proszę o wskazanie pozycji obejmującej podbudowę betonową pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej pod zjazdy.

Odpowiedź:

Wykonawca winien uwzględnić wykonanie podbudowy betonowej pod kostkę w swojej ofercie.

Pytanie 10

Proszę o informację czy pozycja 15 oraz 17 obejmuje również ilość m² zjazdów z pola? Czy zostały one pominięte?

Odpowiedź:

Pozycja obejmuje tylko zjazdy zaznaczone na Planie Zagospodarowania Terenu.

Pytanie 11

Według pozycji nr 28 przedmiaru robót obejmującej wymianę przewodu rurowego betonowego prosimy o dodanie pozycji obejmującej rozbiórkę przepustu, w celu dokładniejszej wyceny robót koniecznych do wykonania.

Odpowiedź:

Wykonawca uwzględni rozbiórkę przepustu w swojej ofercie.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 09.08.2024 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 09.08.2024 r. o godz.12:05.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni , tj. do dnia **07.09.2024** r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SWZ stanowią jej integralną część.

**Burmistrz Wąsosza
Paweł Niedźwiedź**