

## KOSZTORYS OFERTOWY

„Przebudowa ulicy Adamowo w miejscowości Krzycko Wielkie na odcinku 120mb”

Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
<b>Branża drogowa</b>						
<b>Roboty przygotowawcze</b>						
<b>Roboty rozbiórkowe</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,12		
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu śr grubosci 10cm z transportem urobku samochodami w miejsce pozyskane przez Wykonawcę	m2	540		
3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm z załad. I transp.poza teren bud	m2	144		
<b>Podbudowy</b>						
4	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	560		
5	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod (chodnik) w gruncie kat. I-IV śr. gł 18 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	180		
6	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod (zjazdu) w gruncie kat. I-IV śr gł. 35 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	30		
7	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet.pod ( <b>poszerzenia</b> ) Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	560		
8	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet.pod (chodnik, zjazdu,) Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	210		
9	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - (chodnik) warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	180		
10	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - ( <b>poszerzenia</b> ) warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	560		
11	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - (zjazdu) warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	30		
12	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu ( <b>poszerzenie</b> ) asfaltowego AC16P - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	560		
13	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2095		

<b>Nawierzchnie</b>						
14	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 - grubość po zagęszcz. śr 3 cm	m2	1015		
15	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna (jezdnia) z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	995		
16	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna (chodnik, zjazdy) z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm	m3	210		
17	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych telekomunikacyjnych, zaworów i zasuw, studni ks	szt	5		
18	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	260		
<b>Roboty wykończeniowe</b>						
19	D-06.01.01	Humusowanie poboczy, skarp z obsianiem przy śr gr warstwy humusu 3 cm	m2	372		
<b>Elementy ulic</b>						
20	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (w tym łukowe - zjazdy)	m	9		
<b>Razem netto</b>						
<b>Razem vat</b>						
<b>Razem brutto</b>						