

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont Sali gimnastycznej

Adres: Rataja 7
42-400 Zawiercie

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych
Rataja 30
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporz. dził:
Sprawdził:
Data opracowania: 24.01.2024

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		SALA GIMNASTYCZNA - ODNOWIENIE			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1.1.1	KNR-I 19-01 1020-0600	Ostro ny Demonta drabinek gimnastycznych - analogia 3*30	m2 m2	90,000	90,000
1.2		Wymiana grzejników			
1.2.1	KNR 4-02 0506-0300	Demonta ruroci gu stalowego czarnego ł czonego przez spawanie o rednicy 25 mm 4*20,60	m m	82,400	82,400
1.2.2	KNR 4-02 0512-0100	Demonta zaworu grzejnikowego lub dwuzł czki o poł czeniu gwintowanym i rednicy 15-20 mm 7	szt. szt.	7,000	7,000
1.2.3	KNR 4-02 0520-0400	Demonta grzejnika 7	kpl. kpl.	7,000	7,000
1.2.4	KNR 4-02 0520-0400	Demonta grzejników rurowych 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.2.5	KNR 4-02 0506-0300	Demonta ruroci gu stalowego czarnego ł czonego przez spawanie o rednicy 25 mm 4*23	m m	92,000	92,000
1.2.6	KNR 4-01 0336-0300	Wykucie bruzd poziomych o gł boko ci i szeroko ci 1/2 x 1/2 cegły w cianach na zaprawie cementowo-wapiennej 51,7	m m	51,700	51,700
1.2.7	KNR 4-01 0324-0100	Zamurowanie bruzd poziomych w cianach cegły "na pełno". Zaprawa z wapna suchogaszzonego 51,7	m m	51,700	51,700
1.2.8	KNR-I 0-35 0201-0800	Ruroci gi o rednicy zewn trznej i grubo ci cianki 42x1,5 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym poł czeniem elementów, lutem twardym 2*20,60+10,5	m m	51,700	51,700
1.2.9	KNR-I 0-35 0215-0300	Monta zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych lub k towych z głowicami termostatycznymi, armatura fi 20 mm 7	szt. szt.	7,000	7,000
1.2.10	KNR-I 0-35 0215-0700	Monta zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub k towych, armatura fi 20 mm 7	szt. szt.	7,000	7,000
1.2.11	KNR-I 0-35 0215-0900	Monta odpowietrzników automatycznych - rednica armatury 15 mm 7	szt. szt.	7,000	7,000
1.2.12	KNR-I 0-35 0216-0500	Monta zaworów bezpiecze stwa pełnoskokowych membranowych o rednicy 20 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2.13	KNR-I 0-35 0217-0301	Monta zaworów zwrotnych przelotowych gwintowanych do centralnego ogrzewania o rednicy 20 mm 7	szt. szt.	7,000	7,000
1.2.14	KNR-I 0-35 0231-0400	Próba szczelno ci instalacji w budynkach niemieszkalnych, ruroci gi o rednicy zewn trznej 10-54 mm - próba wodna ci nieniowa 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2.15	KNR-I 0-35 0214-0400	Podł czenie grzejników do instalacji centralnego ogrzewania - grzejniki płytowe i rz dowe 7	szt. szt.	7,000	7,000
1.2.16	kalkulacja własna	Grzejniki stalowe panelowe 7	kpl. kpl.	7,000	7,000
1.3		Naprawa drabinek			
1.3.1	KNR-I 19-01 1020-0600	Monta drabinek - analogia 3*20,6	m2 m2	61,800	61,800
1.4		Wymiana lamp o wietleniowych			
1.4.1	kalkulacja własna	Wymiana lamp o wietleniowych 10	kpl. kpl.	10,000	10,000