

## PRZEDMIAR

Doposażenie placów zabaw w Parku Reagana - Al. Jana Pawła II i ul. Obrońców Wybrzeża

Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
I			<b>Al. Jana Pawła II</b>		
1	1.1.1		Roboty pomiarowe	kpl.	1,00
2	1.1.3		Wykonanie koryta o głębokości 30cm pod nawierzchnię z piasku wraz z wywiezieniem nadmiaru urobku na legalne składowisko	m2	18,00
3	1.1.3		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię bezpieczną	m2	18,00
4	1.1.4		Wykonanie nawierzchni z piasku płukanego o frakcji 0,25-2,0, głębokość 30cm w obszarze strefy bezpiecznej	m2	18,00
5	1.1.7		Huśtawka bocianie gniazdo wraz z montażem	kpl.	1,00
			<b>Razem dział: Al. Jana Pawła II</b>		
II			<b>ul. Obrońców Wybrzeża</b>		
6	1.1.1		Roboty pomiarowe	kpl.	1,00
7	1.1.3		Wykonanie koryta o głębokości 30cm pod nawierzchnię z piasku wraz z wywiezieniem nadmiaru urobku na legalne składowisko	m2	31,00
8	1.1.3		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię	m2	62,00
9	1.1.3		Wykonanie koryta o głębokości 15cm pod nawierzchnię z piasku wraz z wywiezieniem nadmiaru urobku na legalne składowisko	m2	31,00
10	1.1.4		Wykonanie nawierzchni z piasku płukanego o frakcji 0,25-2,0, głębokość 30cm w obszarze strefy bezpiecznej	m2	31,00
11	1.1.4		Wykonanie nawierzchni z piasku płukanego o frakcji 0,25-2,0, głębokość 15cm w obszarze strefy bezpiecznej	m2	31,00
12	1.1.4		Korytowanie pod drzewo na głębokość 1,5m, wywiezienie ziemi z wykopu na legalne składowisko, wraz z utylizacją	m2	2,25
13	1.1.6		Wymiana gruntu pod drzewem na glebę urodzajną na głębokość 1.5m (1.5mx1.5mx1.5)	m2	3,375
14	1.1.6		Posadzenie drzewa do 3.5m ob.. 18-20cm + 3letnia pielęgnacja - wierzba	kpl.	1,00
15	1.1.6		Paliki - 3szt. + taśma wiążąca	m2	1,000
16	1.1.7		Zestaw sprawnościowy średni wraz z montażem	kpl.	1,00
17	1.1.7		Karuzela wraz z montażem	kpl.	1,00
18	1.1.7		Bujak sprężynowy - motorek wraz z montażem	kpl.	1,00
			<b>Razem dział: ul. Obrońców Wybrzeża</b>		

