

## Przedmiar robót

17	KNR 0231 0101-0100 KNR Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 25 cm, kategoria gruntu I do IV	317,000	m2
18	KNR 0231 0104-0100 KNR Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach.zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	317,000	m2
19	Pozycja Analiza własna: - Ułożenie i zamocowanie geowłókniny o gramaturze 200g/m2	317,000	m2
20	KNR 0231 0114-0100 KNR Podbudowy z kruszywa naturalnego w geosiatce komórkowej o wys. 5cm	317,000	m2
21	KNR 0231 0204-0500 KNR Ułożenie nawierzchni mineralnej z serpentynitu grubość warstwy po uwalowaniu 3cm	317,000	m2
22	KNR 0231 0101-0100 KNR Mechaniczne wykonywanie koryt, głębokość 35 cm, kategoria gruntu I do IV	110,000	m2
23	KNR 0231 0104-0100 KNR Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach.zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	110,000	m2
24	Pozycja Analiza własna: - Ułożenie i zamocowanie geowłókniny o gramaturze 100g/m2	110,000	m2
25	KNR 0231 0104-0100 KNR Ułożenie nawierzchni bezpiecznej z piasku o miąższości warstwy min. 30cm	110,000	m2