

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonywanie remontu dachu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krężnicy Okrągłej
ADRES INWESTYCJI : Krężnica okrągła 38a, 24-200 Krężnica Okrągła
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH
ADRES INWESTORA : ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce
KODY CPV : 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów; 45442100-8 Roboty malarskie
: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia; 4541000-4 Tynkowanie; 45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych; 45261420-4 Uszczelnianie dachów. Obróbki blacharskie.
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kreżnica Okrągła				
1	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $0.15 \cdot (1.12 \cdot 2 + 0.38 \cdot 2 + 0.77 \cdot 2 + 0.38 \cdot 2 + 1.3 \cdot 2 + 0.38 \cdot 2 + 1.42 \cdot 2 + 0.38 \cdot 2)$	m ²		
				m ²	1.839	
					RAZEM	1.839
2	STWiOR nr d.1 1	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża $3.77 \cdot 12.85 + 11.55 \cdot 11.32 - 0.38 \cdot (1.12 + 0.77 + 1.3 + 1.42)$	m ²		
				m ²	177.439	
					RAZEM	177.439
3	STWiOR nr d.1 1	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie poz.2	m ²		
				m ²	177.439	
					RAZEM	177.439
4	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej $0.5 \cdot ((1.12 + 0.5) \cdot 2 + (0.38 + 0.5) \cdot 2 + (0.77 + 0.5) \cdot 2 + (0.38 + 0.5) \cdot 2 + (1.3 + 0.5) \cdot 2 + (0.38 + 0.5) \cdot 2 + (1.42 + 0.5) \cdot 2 + (0.38 + 0.5) \cdot 2) + 0.5 \cdot (0.55 + 0.5) \cdot 4$	m ²		
				m ²	12.230	
					RAZEM	12.230
5	STWiOR nr d.1 1	KNR K-05 0205-03	Obróbka kominów - listwy dociskowe oraz silikonowanie $(1.12 \cdot 2 + 0.38 \cdot 2 + 0.77 \cdot 2 + 0.38 \cdot 2 + 1.3 \cdot 2 + 0.38 \cdot 2 + 1.42 \cdot 2 + 0.38 \cdot 2)$	m		
				m	12.260	
					RAZEM	12.260
6	STWiOR nr d.1 1	KNR K-05 0210-03 analogia	Montaż nasadki antenowej - lecz kołnierz uszczelniający przejścia dachowego rury 8	szt.		
				szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
7	STWiOR nr d.1 1	kalk. własna	Oczyszczenie rynien $3.95 + 1.35 + 11.55$	m		
				m	16.850	
					RAZEM	16.850
8	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 80	szt.		
				szt.	80.000	
					RAZEM	80.000
9	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 4-03 0706-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm ² na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach $12.6 + 15 + 11.1 + 11.5 + 1.6 + 3.5 + 4.7 + 4.8 + 0.4 + 2 + 1 \cdot 4$	m		
				m	71.200	
					RAZEM	71.200
10	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 4-03 1205-03 analogia	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	po-miar.		
				po-miar.	1.000	
					RAZEM	1.000
11	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 4-03 1205-04 analogia	Następny pomiar instalacji odgromowej 3	po-miar.		
				po-miar.	3.000	
					RAZEM	3.000