

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262660-5 Usuwanie azbestu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku nr 5, wraz z utylizacją gruzu i wyrobów azbestowych
ADRES INWESTYCJI : Kościerzyna
INWESTOR : REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
ADRES INWESTORA : 81-912 GDYNIA ul. JANA Z KOLNA 8b
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kościerzyna					
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1		Budynek nr 5			
1		Demontaż płyt azbesto-cementowych wraz z wywozem i utylizacją - 640 m2	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Rozbiórka budynku nr 5	m ³		
d.1.1		3587.98+5161.18	m ³	8749.16	
				RAZEM	8749.16
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.1	0109-11 0109-12	2624.75	m ³	2624.75	
				RAZEM	2624.75
4		Utylizacja gruzu z rozbiórki	m ³		
d.1.1		2624.75	m ³	2624.75	
				RAZEM	2624.75
5	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.1	0208-07 0210-03	992.25	m ³	992.25	
				RAZEM	992.25
6	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1.1	0222-01	992.25	m ³	992.25	
				RAZEM	992.25
7	KNR-W 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II	m ³		
d.1.1	0228-03	992.25	m ³	992.25	
				RAZEM	992.25
8		Piasek do zasypiania części podpiwniczonej budynku	m ³		
d.1.1		992.25*1.22	m ³	1210.55	
				RAZEM	1210.55

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.60 m3	m-g	41.575		
2.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	1792.148		
3.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	40.484		
4.	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	m-g	30.760		
				RAZEM	

Słownie: