
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi leśnej nr 220/375 w leśnictwie Gruchawka

ADRES INWESTYCJI: Nadleśnictwo Kielce
Leśnictwo Gruchawka oddziały leśne 20 - 40

INWESTOR: Nadleśnictwo Kielce

ADRES INWESTORA: ul. Hubalczyków 15
25-668 Kielce

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty remontowe				79 509,62
1 d.1	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej (0-31,5mm) - grubość warstwy 8 cm (oczyszczenie nawierzchni, oskardowanie na gł. 3cm, wyprofilowanie, wbudowanie kruszywa wraz z profilowaniem i zagęszczeniem)	m2	(40 + 50 + 210 + 510 + 45) * 3,5 = 2 992,500		
2 d.1	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej (0-31,5) doły - głębokość warstwy 10 cm (oczyszczenie nawierzchni, oskardowanie na gł. 3 cm, wyprofilowanie, nadanie kształtu, wbudowanie kruszywa wraz z profilowaniem i zagęszczeniem)	m2	4 * 2,8 + 25 * 1,5 + 20 * 0,5 = 58,700		
Razem dział:			Roboty remontowe			
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						