

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Krakówka 4
w Płocku
ADRES INWESTYCJI : Krakówka 4
INWESTOR : Gmina Płock
ADRES INWESTORA : Stary Rynek 1, 09-400 Płock

DATA OPRACOWANIA : 31.01.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2023

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Kanalizacja sanitarna				
1.1		Roboty budowlane i montażowe				
1	KNNR 4 0112-d.1.03 1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych przedmiar = 24,000 m	m	24		
2	KNR-W 4-03 d.1.1004-17 1	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm przedmiar = 4,000 otw.	otw.	4		
Razem dział: Roboty budowlane i montażowe						
1.2		Włączenie do pionu kanalizacyjnego				
3	d.1. analiza indywidualna 2	Włączenie do pionu kanalizacyjnego wraz z uzyskaniem drożności kanalizacji celem odprowadzenia skroplin przedmiar = 1,000 szt	szt	1		
Razem dział: Włączenie do pionu kanalizacyjnego						
Razem dział: Kanalizacja sanitarna						
2		Wentylacja mechaniczna				
4	KNR-W 4-03 d.2.1004-15 d.2	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 200 mm przedmiar = 3,000 otw.	otw.	3		
5	KNNR 4 0432-d.2.03	Jednostki wentylacyjne kompletne do montażu ściennego wraz ze sterowaniem przedmiar = 4,000 szt.	szt.	4		
Razem dział: Wentylacja mechaniczna						
3		Instalacja grzewcza				
6	KNNR 8 0422-d.3.07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego o wys. 660-1060 mm przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.	1		
7	analiza indywidualna d.3	Zaślepienie instalacji c.o. po demontażu grzejników przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.	1		
8	KNNR 4 0418-d.3.03	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - ponowny montaż grzejnika przedmiar = 1,000 szt.	szt.	1		
9	analiza indywidualna d.3	Włączenie grzejników do ist. instalacji c.o. przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.	1		
10	analiza indywidualna d.3	Włączenie dodatkowej instalacji grzewczej do ist. instalacji c.o. przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.	1		
11	KNNR 4 0402-d.3.02 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.nominalnej 22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach przedmiar = 24,000 m	m	24		
12	KNNR 4 0402-d.3.03	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.nominalnej 28 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach przedmiar = 14,000 m	m	14		
13	KNNR 4 0402-d.3.04	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.nominalnej 35 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach przedmiar = 49,000 m	m	49		
14	KNNR 4 0411-d.3.02	Zawory równoważące o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm przedmiar = 8,000 szt.	szt.	8		
15	KNR 0-35 0215-d.3.09	Montaż odpowietrzników automatycznych, śr. nominalna armatury 15 mm przedmiar = 1,000 szt.	szt.	1		
16	KNNR 4 0406-d.3.02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych przedmiar łączna długość rurociągu = 87,000 m ilość prób = 1,000 próba	m	49+24+14 = 87,000		
17	analiza indywidualna d.3	Weryfikacja krzywej grzewczej kotła i w razie konieczności jej korekta , aby w okresie zimowym przy temp. zewnętrznej - 20 st. C (minus 20) z kotła wychodził parametr grzewczy 80/60 st. C. przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.	1		
Razem dział: Instalacja grzewcza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: