

| <b>Numer pozycji</b>   | <b>Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych</b>  | <b>Jednostka</b> | <b>Ilość</b> |
|--|---|------------------|--------------|
| <b>REMONT DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ DZ. NR 68 OBR. CZECHÓW</b> |   |                  |              |
| <b>1</b>   | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>  |                  |              |
| D-01.01.01   | Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym   | km               | 0,075        |
| D-01.02.04   | Rozbiórka: nawierzchni betonowej (płyty drogowe do ponownego wbudowania, rozbiórka ręczna wraz ze składowaniem), podbudowa z tłucznia, grubość nawierzchni łącznie do 30 cm | m2               | 225,00       |
| <b>2</b>   | <b>KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b>   |                  |              |
| D-04.01.01   | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta od 20 cm  | m2               | 285,00       |
| <b>3</b>   | <b>PODBUDOWY</b>  |                  |              |
| D-04.05.01.  | Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, grubość 10cm o wytrzymałości $R_m=2,5\text{MPa}$   | m2               | 285,00       |
| D-04.02.01   | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego grubość warstwy 20 cm 0/31,5 (skała lita)   | m2               | 255,00       |
| <b>4</b>   | <b>NAWIERZCHNIA BETONOWA - PŁYTY DROGOWE Z ROZBIÓRKI</b>  |                  |              |
| D-05.03.23a.   | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych (płyty z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania) na podsypce cementowo-piaskowej – wraz z zasypaniem otworów kruszywem     | m2               | 262,50       |
| <b>5</b>   | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>   |                  |              |
| D-06.01.01.  | Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze grunt rodzimy (podbudowa z rozbiórki) gr. 10cm  | m2               | 112,50       |