

KOSZTORYS OFERTOWY

TOM V BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH (OPL)

Etap II - "Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach"

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii

Lp.	STWiOR/k od indyw.	Opis	J.m.	Ilość	Cena / Wart. jedn.	Wartość
1		Demontaż infrastruktury telekomunikacyjnej - własność Orange Polska S.A.				
1. d.1	TT- 06.02.11	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-6.	szt.	2,000		
2. d.1	TT- 06.03.11	Rozbiórka kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 2 warstwy i 8 otworów w ciągu kanalizacji, 4 rury w warstwie. ANALOGIA.	m	14,000		
3. d.1	TT- 06.03.11	Rozbiórka kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 2 warstwy i 6 otworów w ciągu kanalizacji, 3 rury w warstwie. ANALOGIA.	m	13,000		
Razem Demontaż infrastruktury telekomunikacyjnej - własność Orange Polska S.A.						
2		Montaż infrastruktury telekomunikacyjnej - własność Orange Polska S.A.				
4. d.2	TT- 06.02.11	Budowa studni kablowych prefabrykowanych dwuelementowych, SK-6, grunt kategorii III.	szt.	2,000		
5. d.2	TT- 06.02.11	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III.	szt.	2,000		
6. d.2	TT- 06.03.11	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 2 warstwy i 8 otworów w ciągu kanalizacji, 4 rury w warstwie.	m	13,500		
7. d.2	TT- 06.03.11	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 2 warstwy i 6 otworów w ciągu kanalizacji, 3 rury w warstwie.	m	14,200		
8. d.2	TT- 06.04.11	Zabezpieczenie kabli, grunt kategorii III, rurą dwudzielną grubościenną 160/9,1. ANALOGIA.	m	54,000		
9. d.2	TT- 06.04.11	Zabezpieczenie kabli, grunt kategorii III, rurą dwudzielną grubościenną 160/9,1. ANALOGIA.	m	43,000		
Razem Montaż infrastruktury telekomunikacyjnej - własność Orange Polska S.A.						
Wartość netto:						