

## **PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Rmont pomieszczeń w budynku nr 23 w Mostach  
ADRES INWESTYCJI : Mosty Gmina Goleniów  
INWESTOR : 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy  
ADRES INWESTORA : 70-231 SZCZECIN UL. NARUTOWICZA 10 A  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz FIC  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : -  
DATA OPRACOWANIA : 15,03,2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>budynek nr 23</b>			
1	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (skrzydło	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-06	drzwiowe, ościeżnica, zamki i klamki)	m <sup>2</sup>	2,050	
		1,0*2,05			
				RAZEM	2,050
2	KNR-W 4-	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-	m		
d.1	01 0708-02	wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do	m	10,600	
		25 cm			
		2,1*4+1,1*2			
				RAZEM	10,600
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	34,817	
		(4,42*2+1,35*2)*2,5+4,42*1,35			
				RAZEM	34,817
4	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-08	rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	34,817	
		34,817			
				RAZEM	34,817
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-	UNI GRUNT" lub równorzędnymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	28,850	
	02				
		28,85			
				RAZEM	28,850
6	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-01	nych sufitów	m <sup>2</sup>	5,967	
		4,42*1,35			
				RAZEM	5,967
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	nych ścian	m <sup>2</sup>	28,850	
		28,85			
				RAZEM	28,850
8	KNR-W 4-	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m <sup>2</sup>	msc		
d.1	01 0205-05		msc	20,000	
		20,0			
				RAZEM	20,000
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-		m <sup>2</sup>	107,240	
	01				
		107,24			
				RAZEM	107,240
10	KNR-W 4-	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W	kpl.		
d.1	03 0606-05		kpl.	5,000	
		5			
				RAZEM	5,000
11	KNR-W 4-	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0212-01	grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	1,035	
		(2,3*3,0)*0,15			
				RAZEM	1,035
12	KNR-W 4-	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m <sup>2</sup>	msc		
d.1	01 0205-05		msc	9,000	
		9			
				RAZEM	9,000
13	KNR-W 2-	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i	m <sup>3</sup>		
d.1	02 1101-06	układaniem ręcznym na stropie - beton B 25	m <sup>3</sup>	6,557	
		(9,3*4,7)*0,15			
				RAZEM	6,557
14	KNR-W 4-	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0348-02	wapiennej	m <sup>3</sup>	3,255	
		(3,1*4,2)*0,25			
				RAZEM	3,255
15	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym zała-	m <sup>3</sup>		
d.1	1105-01	dowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	3,255	
		(3,1*4,2)*0,25			
				RAZEM	3,255
16	KNR-W 4-	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	01 0545-04		m	45,000	
		45			
				RAZEM	45,000
17	KNR-W 4-	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	01 0545-06		m	16,000	
		4,0*4			
				RAZEM	16,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR-W 2- 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 4,0*4	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
19 d.1	KNR-W 2- 02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 16	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
20 d.1	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,000	
				RAZEM	19,000
21 d.1	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,000	
				RAZEM	19,000