

Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 8x 30x 100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -37 mb.

Na terenie gdzie mają być montowane obrzeża jest piasek który trzeba odrzucić

Wyszczególnienie robót:

1. Rozścielenie podsypki piaskowej,
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem.
3. Ustawienie obrzeży.
4. Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych, obrzeża muszą wystawać ok 5 cm nad najwyższy poziom trawnika wokół siłowni. Teren jest nierówny ze spadkiem. Obrzeża ustawiane są poziomo, będzie wymagana większa ilość podsypki ponieważ obecnie jest zagłębienie ok 40 cm
5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem.
6. Obsypanie zewnętrznej i wewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem.

Osoba do kontaktu Arkadiusz Krzyżanowski tel. 604 177 884