

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.13.2024

Wągrowiec, 13 sierpnia 2024 r.

## **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ)**

W związku z pisemnymi wnioskami Wykonawców, złożonymi w dniu 9, 12 i 13 sierpnia br. na stronie prowadzonego postępowania, niniejszym działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Miejskiej Wągrowiec udzielam wyjaśnienia na poniższe:

### **Pytanie 19:**

Zgodnie z zapisami zawiadomienia o modyfikacji treści SWZ z 07.08.2024 r. należy w ofercie uwzględnić:

-remont schodów, które są zlokalizowane za budynkiem wypożyczalni sprzętów wodnych. Ponadto należy odnowić dojście do tarasu przedmiotowego budynku, metalowe barierki na tym dojściu i na budynku wypożyczalni sprzętu, a także elewację budynku poprzez minimum uzupełnienie tynku i malowanie.

Prosimy o potwierdzenie czy istniejące barierki, mają zostać dostosowane do aktualnych przepisów wt.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga dostosowania istniejących barierki do obowiązujących przepisów wt. Głównym zakresem remontu barierki jest ich oczyszczenie, malowanie a także wzmocnienie poprzez zastosowanie dodatkowych elementów zabezpieczających. W przypadku gdy w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej ujawni się konieczność ich dostosowania do obowiązujących przepisów wt., Wykonawca zobowiązany będzie do ich dostosowania do obowiązujących przepisów.

### **Pytanie 20:**

W jakim zakresie wycenić remont murku oporowego, który zlokalizowany jest za budynkiem wypożyczalni sprzętów wodnych. Podczas wizji w terenie można zauważyć, że istniejący murek pod względem konstrukcyjnym jest w złym stanie technicznym. Wszelkie powierzchniowe naprawy nie będą mogły być objęte jakkolwiek gwarancją.

### **Odpowiedź:**

Należy uwzględnić w ofercie pełny zakres prac remontowych, które zapewnią odpowiednią trwałość konstrukcji oraz pozwolą na udzielenie gwarancji. Zakres prac, które powinny zostać wycenione, może obejmować:

- Rozbiórkę istniejącego murku (jeżeli jego stan nie pozwala na skuteczne naprawy).Wykonanie nowych fundamentów (jeśli konieczne).Odbudowę murku oporowego z materiałów o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, zgodnych z obowiązującymi normami budowlanymi.
- Wzmocnienie konstrukcji murku przy użyciu np. zbrojenia lub innych technik wzmocniających.
- Izolację przeciwwilgociową (jeśli to konieczne).

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.13.2024

- Wykończenie powierzchni murku poprzez tynkowanie, malowanie lub inne działania wykończeniowe, które zabezpieczą murek przed warunkami atmosferycznymi.

Ważne jest, aby prace te były zaplanowane w taki sposób, by możliwe było objęcie ich odpowiednią gwarancją. Proszę również wziąć pod uwagę wszelkie dodatkowe zalecenia, które mogą wynikać z obowiązujących przepisów oraz norm budowlanych.

#### **Pytanie 21:**

W związku z odpowiedzią numer 9 z dnia 07.08.2024r. proszę o informację czy ścieżka kompozytowa jest do wykonania w tym etapie, a jeśli tak proszę o informację czy jest możliwość zamiany kompozytu na deskę drewnianą sosnową ryflowaną impregnowaną ciśnieniowo.

#### **Odpowiedź:**

Projekt nie przewiduje budowy głównych ścieżek komunikacyjnych z desek drewnianych ani kompozytowych. Ścieżki kompozytowe / drewniane z desek sosnowych ryflowanych i impregnowanych ciśnieniowo zaprojektowane są na łączeniu pomostów ze ścieżkami ułożonymi w etapie I. Zamawiający zastrzega, że ostatecznie materiał, z którego zostaną one wykonane musi być spójny z materiałem zastosowanym w etapie I – zostanie to ustalone na etapie realizacji inwestycji.

#### **Pytanie 22:**

Proszę o informację czy w związku z rezygnacją z wykonania wiaty stalowej i rezygnacją z rozbiórki z obecnej wypożyczalni sprzętów wodnych w obecnym postępowaniu należy wykonać ścieżki dochodzące do planowanego budynku i ścieżkę która miała być pod konstrukcją? Proszę o zweryfikowanie ilości nawierzchni do wykonania. Proszę o informację czy należy wykonać schody, które miały łączyć stalową wiatę ze skarpą.

#### **Odpowiedź:**

Należy wykonać remont istniejących ścieżek wokół obecnego budynku wypożyczalni sprzętów. Ich ilość jest porównywalna z pierwotnie planowaną ilością ścieżek w tym zakresie do wykonania. Nie wykonywać schodów, które miały łączyć stalową wiatę ze skarpą. Należy wykonać remont istniejących schodów łączących budynek wypożyczalni sprzętu ze skarpą (schody zaznaczone na PZT jako schody do likwidacji w sąsiedztwie projektowanej stalowej pergoli).

#### **Pytanie 23:**

Czy w zakresie opracowania jest wyposażenie terenu w system monitoringu CCTV połączony z siecią miejską?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w zakresie przedmiotu zamówienia jest zaprojektowanie i wyposażenie w system monitoringu CCTV połączonego z siecią miejską.

Zgodnie z PFU pkt 7.1 tiret drugi „Teren wyposażać w system monitoringu CCTV połączony z siecią miejską (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji)(...)”.

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.13.2024

Ponadto pkt 10 w dokumencie „Doprecyzowanie zapisów w PFU” stanowi „System monitoringu jaki należy wykonać musi być scalony z wykonywanym monitoringiem w ramach I etapu inwestycji jako docelowo jeden system.”

Treść zapytania zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaje udostępniona bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wyjaśnienia są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.