



WIDOK OGÓLNY POCHYLNI  
OBŁACZKOWO 67B

1:25, 1:50



SZCZEGÓŁ SPOSOBU  
MONTAŻU PALISADY



UWAGA:  
Pod zabudowę elementów palisady należy wykonać wykop o głębokości około 25cm poniżej spodu prefabrykatów i wykonać podbudowę grubości 10cm z mieszanki żwirowo-piaskowej lub kruszywa. Elementy prefabrykowane należy układać na warstwie gęstoplastycznego betonu o grubości około 15cm, a następnie obkładać (klinować) obustronnie, tworząc tym samym betonowe opory. Głębokość osadzenia elementów w warstwie betonowej powinna wynosić nie mniej niż 1/3 wysokości prefabrykatu, natomiast w przypadku elementów powyżej 160cm - 1/4 wysokości. Od strony gruntu ścianę utworzoną przez elementy należy wyłożyć folią uszczelniającą.

- Uwagi:
- Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część niniejszego opracowania;
  - Wszystkie wymiary podano w cm.
  - Wszystkie wymiary oraz rzędne wysokościowe podane na rysunku zweryfikować na budowie przed zamówieniem materiałów;
  - Powierzchnie ścian budynku pokryte elementami pochylni należy przed wykonaniem pochylni zabezpieczyć grubowarstwową powłoką hydroizolacyjną z masy polimerowo-bitumicznej (typu KMB);
  - Podczas prowadzenia robót w obrębie istniejących sieci uzbrojenia terenu zachować szczególną ostrożność.
  - Kolorystykę poszczególnych elementów na etapie budowy przedstawić zamawiającemu do ostatecznej akceptacji, przed zamówieniem materiałów.

		SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gliwicka 1 60-101 Poznań www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44 NIP 779-23-71-246 REGON 301375359	
Zlecająca: <div>Urząd Miasta i Gminy we Wrześni</div> <div>ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września</div>			
Nazwa inwestycji: <div>Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynkach</div> <div>gminnych w miejscowościach: Obłaczkowo 67B; Gutowo Małe, ul. Centralna 23</div> <div>- pochylnia w miejscowości Obłaczkowo 67B</div>			
Branża: KONSTRUKCYJNA		Stadium dokumentacji: ZGŁOSZENIE	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Łukasz Szuba	7131/190/P/2002 s.konstrukcyjno-budowlana	
Tytuł rysunku: WIDOK OGÓLNY POCHYLNI, OBŁACZKOWO 67B			Nr 03
Nr zlecenia: WIK.ZP.272.4.323.2021		Data opracowania: 11/2021	Skala: 1:25, 1:50