



WIDOK OGÓLNY POCHYLNI GUTOWO MAŁE, UL. CENTRALNA 23

1:25, 1:50



SZCZEGÓŁ SPOSOBU MONTAŻU PALISADY




UWAGA:
Pod zabudowę elementów palisady należy wykonać wykop o głębokości około 25cm poniżej spodu prefabrykatów i wykonać podbudowę grubości 10cm z mieszanki żwirowo-piaskowej lub kruszywa. Elementy prefabrykowane należy układać na warstwie gęstoplastycznego betonu o grubości około 15cm, a następnie obkładać (klinować) obustronnie, tworząc tym samym betonowe opory. Głębokość osadzenia elementów w warstwie betonowej powinna wynosić nie mniej niż $\frac{1}{3}$ wysokości prefabrykatu, natomiast w przypadku elementów powyżej 160cm - $\frac{1}{4}$ wysokości. Od strony gruntu ścianę utworzoną przez elementy należy wyłożyć folią uszczelniającą.

A	KOSTKA BETONOWA, SZARA	6cm
	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	4cm
	PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU (C12/15)	10cm
	WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KL LUB MIESZANKI ŻWIR.-PIASK.	min. 15cm
	GRUNT RODZIMY PO UPRZEDNIM ZDJĘCIU HUMUSU	

B	KOSTKA BETONOWA, SZARA	6cm
	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	4cm
	PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU (C12/15)	10cm
	WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KL LUB MIESZANKI ŻWIR.-PIASK.	min. 15cm
	GRUNT RODZIMY PO UPRZEDNIM ZDJĘCIU HUMUSU	

PRZĘKRÓJ C-C 1:50



SMP projektanci

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań
www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września			
Nazwa inwestycji: Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowościach: Obłaczkowo 67B; Gutowo Małe, ul. Centralna 23 - pochylnia w miejscowości Obłaczkowo 67B			
Branża: KONSTRUKCYJNA		Stadium dokumentacji: PBW	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Łukasz Szuba	7131/190/P/2002 s.konstrukcyjno-budowlana	
Tytuł rysunku: WIDOK OGÓLNY POCHYLNI. GUTOWO MAŁE, UL. CENTRALNA 23			Nr 03
Nr zlecenia: WIK.ZP.272.4.323.2021		Data opracowania: 11/2021	
		Skala: 1:25, 1:50	