


SZCZEGÓŁ SPOSOBU MONTAŻU PALISADY 1:25




A

KOSTKA BETONOWA, SZARA	6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	4cm
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU (C12/15)	10cm
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KŁ LUB MIESZANKI ŻWIR.-PIASK.	min. 15cm
GRUNT RODZIMY PO UPRZEDNIM ZDJĘCIU HUMUSU	

B

KOSTKA BETONOWA, SZARA	6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	4cm
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU (C12/15)	10cm
GRUNT RODZIMY PO UPRZEDNIM ZDJĘCIU HUMUSU	

PRZĘKRÓJ C-C 1:50



WIDOK OGÓLNY POCHYLNI GUTOWO MAŁE, UL. CENTRALNA 23 1:25, 1:50

UWAGA:
Pod zabudowę elementów palisady należy wykonać wykop o głębokości około 25cm poniżej spodu prefabrykatów i wykonać podbudowę grubości 10cm z mieszanki żwirowo-piaskowej lub kruszywa. Elementy prefabrykowane należy układać na warstwie gęstoplastycznego betonu o grubości około 15cm, a następnie obkładać (klinować) obustronnie, tworząc tym samym betonowe opory. Głębokość osadzenia elementów w warstwie betonowej powinna wynosić nie mniej niż 1/3 wysokości prefabrykatu, natomiast w przypadku elementów powyżej 160cm - 1/4 wysokości. Od strony gruntu ścianę utworzoną przez elementy należy wyłożyć folią uszczelniającą.

- Uwagi:
- Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część niniejszego opracowania;
 - Wszystkie wymiary podano w cm.
 - Wszystkie wymiary oraz rzędne wysokościowe podane na rysunku zweryfikować na budowie przed zamówieniem materiałów;
 - Powierzchnie ścian budynku zakryte elementami pochylni należy przed wykonaniem pochylni zabezpieczyć grubowarstwową powłoką hydroizolacyjną z masy polimerowo-bitumicznej (typu KMB);
 - Podczas prowadzenia robót w obrębie istniejących sieci uzbrojenia terenu zachować szczególną ostrożność.
 - Kolorystykę poszczególnych elementów na etapie budowy przedstawić zamawiającemu do ostatecznej akceptacji, przed zamówieniem materiałów.

SMP projektanci

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań
www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Zlecający: **Urząd Miasta i Gminy we Wrześni**
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Nazwa inwestycji: Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowościach: Obłaczkowo 67B; Gutowo Małe, ul. Centralna 23 - pochylnia w miejscowości Obłaczkowo 67B

Branża: **KONSTRUKCYJNA** Stadium dokumentacji: **ZGŁOSZENIE**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Łukasz Szuba	7131/190/P/2002 s.konstrukcyjno-budowlana	

Tytuł rysunku: **WIDOK OGÓLNY POCHYLNI. GUTOWO MAŁE, UL. CENTRALNA 23** Nr **03**

Nr zlecenia: WIK.ZP.272.4.323.2021 Data opracowania: 11/2021 Skala: 1:25, 1:50