



1:25, 1:50



1:25



UWAGA:

Pod zabudowę elementów palisady należy wykonać wykop o głębokości około 25cm poniżej spodu prefabrykatów i wykonać podbudowę grubości 10cm z mieszanki żwiru-piaskowej lub kruszwa. Elementy prefabrykowane należy układać na warstwie gęstostapłycznego betonu o grubości około 15cm, a następnie okładak (klinowak) obustronnie, tworząc tym samym betonowe opory. Głębokość osadzenia elementów w warstwie betonowej powinna wynosić nie mniej niż $\frac{1}{3}$ wysokości prefabrykatu, natomiast w przypadku elementów powyżej 160cm - $\frac{1}{4}$ wysokości. Od strony gruntu ściane utworzoną przez elementy należy wyłożyć folią uszczelniającą.

Uwagi:

1. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część niniejszego opracowania;
2. Wszystkie wymiary podano w cm.
3. Wszystkie wymiary oraz rzędne wysokościowe podane na rysunku zverifikować na budowie przed zamowaniem materiałów;
4. Powierzchnie ścian budynku zakryte elementami pochylni należy przed wykonaniem pochylni zabezpieczyć grubowarstwową powłoką hydroizolacyjną z masy polimerowo-bitumicznej (typu KMB);
5. Podczas prowadzenia robót w obrębie istniejących sieci uzbrojenia terenu zachować szczególną ostrożność.
6. Kolorystykę poszczególnych elementów na etapie budowy przedstawić zamawiającemu do ostatecznej akceptacji, przed zamowaniem materiałów.

	SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznań www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl tel. 61 861 96 36, fax: 61 861 06 44 NIP 779-23-71-246 REGON 301375359		
	Zlecająca: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września		
	Nazwa inwestycji: Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowościach: Obłaczkowo 67B; Gutowo Małe, ul. Centralna 23 - pochylnia w miejscowości Obłaczkowo 67B		
	Branża: KONSTRUKCYJNA	Stadium dokumentacji: PBW	
Stanowisko Projektant	Imię i nazwisko mgr inż. Łukasz Szuba	Uprawnienia 7131/190/P/2002 s. konstrukcyjno-budowlana	Podpis 
Tytuł rysunku: WIDOK OGÓLNY POCHYLNI. OBŁACZKOWO 67B			Nr 03
Nr zlecenia: WKJ.ZP.272.4.323.2021		Data opracowania: 11/2021	Skala: 1:25, 1:50