


- 1 KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ**
 - 4cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016
 - 5cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT-2 2016
 - 16cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3
 - 25cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4
- 2 KONSTRUKCJA POBOCZA**
 - cm Pobocze z gruntu rodzimego po zagęszczeniu i profilowaniu
- 3 KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKŁEGO TYP 1**
 - 20cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50mm



MAKO CONSULTING
ul. Peowiaków 9/27
22-400 Zamość
www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR:	WÓJT GMINY MIĄCZY, MIĄCZYN 107, 22-455 MIĄCZYN			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI HORYSZÓW GMINA MIĄCZYN, POWIAT ZAMOJSKI, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE			
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:	062006_2.0005.427, 062006_2.0005.462, 062006_2.0005.445/1, 062006_2.0005.445/2, 062006_2.0005.464/2, 062006_2.0005.464/3, 062006_2.0005.465, 062006_2.0005.467, 062006_2.0005.468, 062006_2.0005.469, 062006_2.0005.470/1, 062006_2.0005.470/2, 062006_2.0005.471, 062006_2.0005.446/1, 062006_2.0005.447, 062006_2.0005.448, 062006_2.0005.449/1, 062006_2.0005.450/1, 062006_2.0005.450/2, 062006_2.0005.451, 062006_2.0005.452, 062006_2.0005.453/1, 062006_2.0005.453/2, 062006_2.0005.454, 062006_2.0005.455/1, 062006_2.0005.452/2			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HORYSZÓW			
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE			PODPIS:
PROJEKTANT	MGR INŻ. DAMIAN ŁOKAJ	LUB/0149/PWOD/11		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ROBERT GLEŃ	LUB/0267/PWBD/20		
ASYSTENT	INŻ. MARLENA KOBOJEK			
SPECJALNOŚĆ	INŻYNIERYJNA DROGOWA	DATA 15.03.2024	SKALA 1: 50	NR RYS. 2