









LEGENDA:

- 1 betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm - kolor szary
- 2 podsypka cem. - piask. (1:4), gr. 4 cm
- 3 podbudowa z kruszywa łamanego C 90/3, gr. 20 cm
- 4 w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
- 5 nawierzchnia z kruszywa mineralnego typu "HanseGrand" lub równoważnej o nie gorszych parametrach 0/8 mm, gr. 3 cm
- 6 w-wa z kruszywa mineralnego typu "HanseMinera" lub równoważnej o nie gorszych parametrach 0/16 mm, gr. 5 cm
- 7 w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 12 cm
- 8 w-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego, gr. 20 cm
- 9 opornik betonowy 12x25x100 cm
- 10 ława betonowa z oporem klasy C 12/15 MPa
- 11 ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej o wym. 10x20 cm, gr. 8 cm - kolor szary
- 12 krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm (+6 cm)
- 13 opornik z kostki kamiennej (granitowej) 14/16 cm
- 14 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - kolor czerwony
- 15 płyty ażurowe betonowe gr. 8 cm - otwory wypełnione (50% podsypka cem. piask. 1:4) i 50 % otoczek 4/8 mm)
- 16 betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm - kolor grafitowy
- 17 betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm - kolor szary



Jednostka projektowa:		Pracownia Projektowa Piotr Mosiek Mazurki, ul. Aleja Rzeczy 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.piotr@gmail.com	
Zamawiający:		Gmina i Miasto Raszków ul. Rynek 32 63-440 Raszków	
Nazwa zadania: Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem w m. Pogrzebów i Przybysławowie w ramach zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej"			
Nazwa opracowania: Droga			
Przekroje normalne Zespół projektowy:			
Skala: 1:50			
Projektant:		mgr inż. Piotr Mosiek	
Data:		kwiecień 2023r.	
Zawartość:		in 1/2023 z dnia 18.01.2023r.	
Nr rys.:		2.0	