

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Sanitariat damski parter w budynku nr 21 K-0044					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,84*3,2	m ² m ²	 9,1	
				RAZEM	9,1
2	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony folią polietylenową okna , drzwi, glazura, sufit podwieszony 2,84*5,37 (2,84+5,37)*2*2,65-3,2*2,65	m ² m ² m ²	 15,3 35,0	
				RAZEM	50,3
3	KNR 2-05 1002-01 z.o. 7. analogia	Ścianki giszetowe - demontaż 2,04*(3,2+1,22*2+2,84)	m ² m ²	 17,3	
				RAZEM	17,3
4	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż wsp do Rx0,4, M=0, Sx04 panele do wymiany 0,6*0,6*7	m ² m ²	 2,5	
				RAZEM	2,5
5	KNR-W 4-02 0234-08 z.o. 2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3	kpl. kpl.	 3	
				RAZEM	3
6	KNR 4-01 0348-02 analogia	Rozebranie obudowy wraz z glazurą 3,2*1,22+(0,3+0,18+0,3+0,18*2)*(2,65-1,22)	m ² m ²	 5,5	
				RAZEM	5,5
7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3,2*(2,65+0,18-1,22)	m ² m ²	 5,2	
				RAZEM	5,2
8	KNR-W 4-02 0234-08 z.o. 2.9. analogia	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - obudowane spluczki 3	kpl. kpl.	 3	
				RAZEM	3
9	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla montażu zaworu czterpalnego na zewnątrz 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
10	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0,1<m2>	m ² m ²	 0,100	
				RAZEM	0,100
11	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km poz.4*0,015 poz.5*0,1<m3> poz.6*0,1 poz.7*0,03 poz.8*0,1<m3> poz.9*0,1<m2>*0,46	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,038 0,300 0,550 0,156 0,300 0,046	
				RAZEM	1,390
12	WKI 2.709. 04.51.	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 2.709.01, 2.709.02 i 2.709.03 - średnie ceny rynkowe za składowanie poz.4*0,015*0,84<t/m3> poz.5*0,1<m3>*2,45<t/m3> poz.6*0,1*2,45<t/m3> poz.7*0,03*2,45<t/m3> poz.8*0,1<m3>*2,45<t/m3> poz.9*0,1<m2>*0,46*1,846<t/m3>	t t t t t t t	 0,032 0,735 1,348 0,382 0,735 0,085	
				RAZEM	3,317

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2	m m	 2,0	 2,0
				RAZEM	2,0
14	KNR 0-31 0108-01	Wykonanie podejścia obustronnego do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągu o śr. 15 mm 1	kpl. kpl.	 1	 1
				RAZEM	1
15	KNR 0-31 0110-01	Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm 1	szt. szt.	 1	 1
				RAZEM	1
16	KNR 0-31 0106-03	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czerpalnych i hydrantów ogrodowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
17	TZKNBK XVIII I A-117	Montaż zaworów czerpalnych o śr. 15 mm 1	szt. szt.	 1	 1
				RAZEM	1
18	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1	 1
				RAZEM	1
19	KNR 2-15G 0101-01 01	Montaż na ścianie elementów montażowych (stelazy) do miski ustępowej 3	kpl. kpl.	 3	 3
				RAZEM	3
20	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 poz.7	m ² m ²	 5,2	 5,2
				RAZEM	5,2
21	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych 3	kpl. kpl.	 3	 3
				RAZEM	3
22	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 3	szt. szt.	 3	 3
				RAZEM	3
23	KNR-W 2-15 0233-05	Miska sedesowa z wolnoopadającą deską 3	kpl. kpl.	 3	 3
				RAZEM	3
24	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża poz.7	m ² m ²	 5,2	 5,2
				RAZEM	5,2
25	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża poz.6 poz.24	m ² m ² m ²	 5,5 5,2	 10,7
				RAZEM	10,7
26	KNR AT-40 0105-04	Wyrównanie podłoża pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach pionowych murowych poz.25	m ² m ²	 10,7	 10,7
				RAZEM	10,7
27	KNR AT-40 0414-03	Izolacje podpłytkowe powierzchni pionowych z reaktywnej, elastycznej żywicy epoksydowej - warstwa żywicy epoksydowej o gr. 2,0 mm poz.26	m ² m ²	 10,7	 10,7
				RAZEM	10,7
28	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża poz.27	m ² m ²	 10,7	 10,7
				RAZEM	10,7
29	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą poz.28	m ² m ²	 10,7	 10,7
				RAZEM	10,7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 3,2-0,3*2+(2,65-1,22)*3	m		
			m	6,9	
				RAZEM	6,9
31	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki rewizyjne nierdzewne osadzone w ścianach 4	szt.		
			szt.	4	
				RAZEM	4
32	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych panele do wymiany 0,6*0,6*7	m ²		
			m ²	2,5	
				RAZEM	2,5
33	KNR 2-05 1002-01 analogia	Ścianki giszetowe z odzysku- montaż 2,04*(3,2+1,22*2+2,84)	m ²		
			m ²	17,3	
				RAZEM	17,3

INSPEKTOR DS. BUDOWLANYCH
SEKCJA TECHNICZNEGO
UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
Jednostki Wojskowej Nr 6021
Andrzej FORYSZEWSKI

